

台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

東飯店-消防安全設備改善工程

日期： 年 月 日

縣卑南鄉龍泉路30號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	備註
一	消防栓設備工程					
1	10型乾粉滅火器(附標示牌)	支	134			
2	綜合消防栓箱	組	34			
3	綜合消防栓箱(含 2-1/2"出水口)	組	16			
4	測試出水口 1-1/2"	只	1			
5	測試出水口 2-1/2"	只	1			
6	優美型送水口 4"	只	1			
7	採水口 4"	只	1			
8	採水泵浦啓動開關	只	1			
9	陸上型整組型電動消防泵浦 D=4" 25HP Q=750L H=67M	組	1			
10	陸上型整組型電動消防泵浦 D=6" 30HP Q=2,200L H=30LM	組	1			
11	福地凡而 6" 10K 灰口鑄鐵	只	1			
12	福地凡而 4" 16K 石墨鑄鐵	只	1			
13	閘閥 6" 16K 石墨鑄鐵	只	1		0	
14	閘閥 4" 16K 石墨鑄鐵	只	12		-	
15	逆止閥 4" 16K 石墨鑄鐵	只	5		0	
16	防震軟管 4" 16L	只	4			
17	STPG管(CNS4626) 6"	M	12			
18	STPG管(CNS4626) 4"	M	114			
19	STPG管(CNS4626) 2-1/2"	M	48			
20	STPG管(CNS4626) 1-1/2"	M	145			
21	配管另件	式	1			
22	配館吊架及固定架	式	1			
23	配管油漆	式	1			
24	配管另件	式	1			
25	配管另件	式	1			
26	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
27	試水壓及測試	式	1			
28	雜項五金及消耗品	式	1			
29	運什費	式	1			
30	工資	式	1			
	小計					

二	自動撒水設備工程					
1	密閉式撒水頭一般反應型(隱藏式)	只	2,588			
2	自動警報逆止閥 4"	組	13			
3	末端查驗閥	只	13			
4	水流警報器	只	26			
5	優美型送水口 4"	只	1			
6	陸上型整組型電動撒水泵浦 D=6" 150HP Q=2,700 H=134(含輔助泵浦15HP)	組	1			
7	福地凡而 6" 16K 石墨鑄鐵	只	1			
8	福地凡而 2" 16K 石墨鑄鐵	只	1			
9	閘閥 6" 16K 石墨鑄鐵	只	4			
10	閘閥 4" 16K 石墨鑄鐵	只	13			
11	逆止閥 6" 16K 石墨鑄鐵	只	2			
12	防震軟管 6" 16K	只	1			
13	STPG管(CNS4626) 6"	M	60			
14	STPG管(CNS4626) 4"	M	190			
15	STPG管(CNS4626) 3"	M	36			
16	STPG管(CNS4626) 2-1/2"	M	60			
17	STPG管(CNS4626) 2"	M	500			
18	STPG管(CNS4626) 1-1/2"	M	500			
19	STPG管(CNS4626) 1"	M	8,100			
20	PVC管 2"	M	358			
21	配管另件	式	1			
22	配管吊支架	式	1			
23	油漆	式	1			
24	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
25	試水壓及測試	式	1			
26	雜項五金及消耗品	式	1			
27	運什費	式	1			
28	工資	式	1			
29	拆除及回復工資	式	1			
	小計					
三	放水型撒水系統設備工程					
1	中央控制盤	套	1			
2	現場操作盤	組	1			
3	一齊開放閥(整組合配件) 100A	組	2			
4	放水型撒水頭	只	6			

5	電動球型閥15A-15K,DC24V	只	2			
6	手動啓動開關	只	2			
7	自動排水閥	只	4			
8	原廠壓力開關DC24V	只	2			
9	火焰式探測器本體含固定架	只	8			
10	定流量閥	只	2			
11	水流警報器	只	2			
12	放水型撒水送水口 4"	組	2			
13	送審費用及文件製作	式	1			
14	放水型撒水幫浦 150HP	套	1			
15	STPG管(CNS4626) 6"	M	120			
16	STPG管(CNS4626) 4"	M	48			
17	STPG管(CNS4626) 2"	M	30			
18	PVC管 2"	M	120			
19	PVC管 1"	M	35			
20	PVC管 1/2"	M	125			
21	配管另件	式	1			
22	配管吊支架	式	1			
23	油漆	式	1			
24	耐熱電線 HR 1.25mm * 2C 對絞銅網隔離線	M	240			
25	耐熱電線 HR 1.25mm * 5C 對絞銅網隔離線	M	250			
26	配線另件	式	1			
27	施作工資	式	1			
	小計					
四	泡沫設備工程					
1	既設泡沫管路整修試壓	式	1			
2	自動警報逆止閥 4"	組	1			
3	埋入式水流警報器	只	1			
4	泡沫原液槽 800L	座	1			
5	泡沫原液-符合消防署認證	L	1,000			
6	比例混合器 4" 含限流孔	只	1			
7	陸上型整組型電動泡沫泵浦 D=4" 40HP Q=1,064 H=80	組	1			
8	Y型過濾器 4" 10K 灰口鑄鐵	只	1			
9	福地凡而 4" 10K 灰口鑄鐵	只	1			
10	閘閥 4" 10K灰口鑄鐵	只	1			
11	逆止閥 4" 10K灰口鑄鐵	只	1			

12	SGP管(CNS6445) 4"	M	24			
13	工資	式	1			
	小計					
五	火災警報設備工程					
1	智慧型火警受信總機 992點 7L AC/DC	台	1			
2	火警受信總機軟體編輯及設定費	式	1			
3	監視/控制模組	只	494			
4	火警綜合盤	只	8			
5	露出型差動式侷限型(定址式)	只	57			
6	露出型定溫式侷限型(定址式)	只	9			
7	偵煙式侷限型(定址式)	只	195			
8	偵煙式侷限型(傳統式)	只	292			
9	門口燈	只	292			
10	防火鐵捲門連動控制盤	只	10			
11	POWER RELAY	只	93			
12	PVC管 2"	M	240			
13	PVC管 1"	M	502			
14	PVC管 3/4"	M	1,500			
15	PVC管 1/2"	M	10,000			
16	配管另件	式	1			
17	耐熱電線 HR 2.0mm ² * 2C 對絞銅網隔離線	M	11,000			
18	耐熱電線 HR 1.2mm	M	10,100			
19	耐熱電線 HR 1.6mm	M	9,500			
20	耐熱電線 FR 2.0mm	M	6,000			
21	耐熱電線 FR 250mm ² × 1C	M	140			
22	耐熱電線 FR 30mm ² × 1C	M	140			
23	耐熱電線 FR 22mm ² × 3C	M	140			
24	耐熱電線 FR 14mm ² × 3C	M	50			
25	PVC電線 8mm ²	M	200			
26	PVC電線 22mm ²	M	100			
27	梯型電纜架(含配件)	M	50			
28	配線另件	式	1			
29	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
30	系統調整及測試費	式	1			
31	雜項五金及消耗品	式	1			
32	運什費	式	1			

33	模組箱	式	1			
34	工資	式	1			
	小計					
六	緊急廣播設備工程					
1	緊急業務廣播主機 2500W 20L	台	1			
2	緊急/業務迴路控制主機10L	台	4			
3	音樂播放機組(CD,MP3)	台	1			
4	緊急電源供應器(含蓄電池組)	台	1			
5	19" 機櫃 41U	只	1			
6	壁掛式喇叭 - 3W	只	15			
7	崁頂式喇叭 - 3W	只	464			
8	PVC管 3"	M	98			
9	PVC管 2"	M	150			
10	PVC管 1-1/2"	M	68			
11	PVC管 1"	M	420			
12	PVC管 3/4"	M	146			
13	PVC管 1/2"	M	5,150			
14	配管另件	式	1			
15	耐熱電線 HR 1.6mm	M	13,000			
16	配線另件	式	1			
17	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
18	系統調整及測試費	式	1			
19	雜項五金及消耗品	式	1			
20	運什費	式	1			
21	工資	式	1			
	小計					
七	標示/避難設備工程					
1	出口標示燈 B級 LED 附插頭	只	63			
2	避難方向指示燈 B級 單面單向 LED 附插頭	只	64			
3	避難方向指示燈 B級 雙面雙向 LED 附插頭	只	7			
4	樓層指示燈 LED 附插座 C級	只	26			
5	緩降機(含落地架) SUS	只	9			
6	逃生避難標示燈 雙面單向 B級	只	2			
7	逃生避難梯	組	2			
8	逃生避難標示牌	只	11			

9	緊急照明燈 27W 壁掛式 附插頭	只	51			
10	緊急照明燈 27W 吸頂式 附插頭	只	26			
11	緊急照明燈 27W 嵌頂式 附插頭	只	458			
12	PVC管 1/2"	M	8,400			
13	配管另件	式	1			
14	一般電線 IV 2.0mm	M	16,800			
15	配線另件	式	1			
16	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
17	系統調整及測試費	式	1			
18	雜項五金及消耗品	式	1			
19	運什費	式	1			
20	工資	式	1			
	小計					
八	排煙設備工程					
1	排煙機 P=20HP Q=650 SP=50	台	2			
2	排煙機 P=15HP Q=550 SP=50	台	1			
3	排煙機 P=15HP Q=500 SP=40	台	2			
4	控制盤	組	5			
5	排煙閘閥 90*90	只	1			
6	排煙閘閥 80*80	只	3			
7	排煙閘閥 60*60	只	17			
8	排煙閘閥 40*60	只	6			
9	排煙手動開關	只	27			
10	避震器	組	5			
11	帆布接頭	組	5			
12	排煙風管-鍍鋅鐵皮	M	260			
13	吊支架及法蘭	式	1			
14	五金另件另料	式	1			
15	油漆	式	1			
16	風管吊運費	式	1			
17	風管製作工資	式	1			
18	風管安裝工資	式	1			
19	排煙風機安裝工資	台	5			
20	進風、排煙閘門安裝工資	只	27			
21	梯排閘門拆除	式	1			
22	梯排風管修補	式	1			

23	舊有風管拆除	M	300			
24	風管及閘門清運費	式	1			
25	防煙垂壁	M	180			
26	EMT 管 E-39	M	112			
27	EMT 管 E-31	M	121			
28	配管另件	式	1			
29	PVC電線 5.5mm2	M	300			
30	耐燃 FR 14mm2 × 1C	M	336			
31	耐燃 FR 8mm2 × 1C	M	336			
32	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
33	風量測試、調整	式	1			
34	雜項五金及消耗品	式	1			
35	運什費	式	1			
36	配電工資	式	1			
	小計					
九	排氣設備工程					
1	排氣機 P=30HP	台	1			
2	控制盤 30HP	組	1			
3	避震器	組	1			
4	帆布接頭	組	1			
5	排氣風管-鍍鋅鐵皮修補	式	1			
6	吊支架及法蘭	式	1			
7	五金另件另料	式	1			
8	油漆	式	1			
9	風管吊運費	式	1			
10	風管製作工資	式	1			
11	風管安裝工資	式	1			
12	排氣風機安裝工資	台	1			
13	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1			
14	風量測試、調整	式	1			
15	雜項五金及消耗品	式	1			
16	運什費	式	1			
	小計					-
	5%營業稅					-
	合計					-

備註：

- 一、本報價單數量僅供參考，以現場實際尺寸為施作基準，承包廠商應勘測現場並評估之。
- 二、決標後除有變更原因外，承包商不得藉故推諉或作加價之要求。
- 三、其他行政規費如執照費、空污費、垃圾處理費等收據或發票由承包商自行處理
- 四、需依勞委會制定之相關「勞工安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」規定施工。
- 五、如遇颱風期間需加強相關安全維護。
- 六、報價廠商須符合台灣金聯公司102.01.25公告之「消防安全設備改善工程」比價程序廠商資格。
- 七、本工程需依據本台灣金聯公司102.01.25公告所附之消防圖說、設備規範及施工說明書施工。

報價廠商：

註：依業主要求負責施工完畢

--	--	--	--	--	--	--	--