

## 防火烤漆捲門工程應檢附品質材料管制項目

工 項	需 檢 附 証 明 文 件 或 施 工 注 意 事 項	備 註
防火烤漆捲門	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一小時防火時效證明文件</li> <li>● 防火捲門需能配合消防警報系統控制自動關閉</li> <li>● 裝設手動關閉裝置：能與自動關閉裝置互相聯鎖，火警自動失效時，即可使用手動裝置將門關閉</li> <li>● 安全（觸碰）感應裝置：捲門下降遇到人員或障礙物，自動切斷電源</li> <li>● 出廠證明文件</li> </ul>	

包商計畫使用之材料設備應依規定送審合格，始得進場及施工

## 台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

工程名稱：台東知本A棟飯店- 防火鐵捲門工程

日期： 年 月 日

工程地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	小計/備註
	1F					
1	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 330*420cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	1			
2	新增防火鐵捲門 (540*420cm)	樘	1			
	2F					
3	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 375*390cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	6			
4	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 330*390cm 後再重新安裝至所需位置)		1			
5	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下後 722*390cm 再重新安裝至所需位置)	樘	2		-	
6	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下後 703*390cm 再重新安裝至所需位置)		1		-	
	3F				-	
7	新增防火鐵捲門 (722*390cm)	樘	4		-	
8	新增防火鐵捲門 (703*390cm)	樘	2		-	
9	新增防火鐵捲門 (466*390cm)	樘	4		-	
	4F				-	
10	新增防火鐵捲門 (722*415cm)	樘	4		-	
11	新增防火鐵捲門 (703*415cm)	樘	2		-	
12	新增防火鐵捲門 (466*415cm)	樘	4		-	
	5F				-	
13	新增防火鐵捲門 (722*298cm)	樘	4		-	
14	新增防火鐵捲門 (703*298cm)	樘	2		-	
15	新增防火鐵捲門 (466*298cm)	樘	4		-	
	6F				-	
16	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 466*295cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	2		-	
	7F				-	
17	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 466*295cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	2		-	
	8F				-	
18	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 466*295cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	2		-	
	9F				-	
19	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 722*295cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	2			
20	既有防火鐵捲門修改移位 (將既有捲門卸下截短為 703*295cm 後再重新安裝至所需位置)	樘	1		-	
	10F					
21	新增防火鐵捲門 (722*357cm)	樘	2			

22	新增防火鐵捲門(703*357cm)	樁	1			
23	新增防火鐵捲門(466*357cm)	樁	2			
		小計				-
		5%營業稅				-
		合計				-

備註：

- 一、本報價單數量僅供參考，以現場實際尺寸為施作基準，承包廠商應勘測現場並評估之。
- 二、決標後除有變更原因外，承包商不得藉故推諉或作加價之要求。
- 三、需依勞委會制定之相關「勞工安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」規定施工。
- 四、如遇颱風期間需加強相關安全維護。
- 五、依建築技術規則建築設計施工篇第79條第2款防火鐵捲門需具一小時防火時效。
- 六、本工程施作需依據本台灣金聯公司102.02.19公告所附之平面圖、捲門尺寸表、防火烤漆捲門工程應檢附品質材料管制項目。

報價廠商：