

台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

工程名稱：台東知本A棟飯店-外牆防水工程報價單

日期： 年 月 日

工程地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	小計/備註
	建築結構防水工程					
1	RC外牆防水工程	M2	6050			
	第1道 牆面清潔					
	第2道 樹脂水泥沙漿填補溝縫(填補後由泥作先行打底)					
	第3道 板牆接著處先行塗佈壓克力彈性塗料貼合聚酯抗拉纖維局部加強					
	第4道 全面滲透強化膠泥噴塗二道					
2	屋頂防水工程(含牆面汎水收頭)	M2	1682			
	第1道 地面清潔					
	第2道 汎水角隅及地坪原有用壓克力彈性塗料加聚酯纖維局部加強					
	第3道 全滲透強化膠泥打底一道					
	第4道 滲透強化膠泥塗佈一道				-	
	第5道 壓克力彈性塗料塗佈二道中間全面加強聚酯抗拉纖維				-	
3	屋頂泡湯區防水工程(含地坪、高低差牆面及湯)	M2	785		-	
	第1道 牆及地面清潔				-	
	第1道 汎水角隅及原有裂縫用全面滲透強化膠泥加聚酯纖維塗佈一道	個	46		-	
	第2道 滲透強化膠泥塗佈二道中間全面加聚酯抗拉纖維	個	234		-	
	小計				-	
	5%營業稅				-	
	合計				-	

備註：

- 一、本標單數量僅供參考，以現場實際尺寸為施作基準。承包廠商應勘測現場並評估之。
- 二、決標後除有變更原因外，廠商不得藉故推諉或作加價之要求。
- 三、需依據本台灣金聯公司102.03.06公告所附之外牆防水泥作配合詳圖、防水規範及圖說規範之規格。
- 四、防水材料需附原廠出廠證明，測試報告相關證明及品質保證書之相關文件。
- 五、採責任施工，自驗收通過後保固五年。
- 六、結構體如有裂縫應先灌注環氧樹脂止漏。
- 七、應於完工後72小時先試水，試水72小時沒問題再繼續後續工程。

報價廠商：