

台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

工程名稱：台東知本A棟飯店- 室外金屬工程

日期： 年 月 日

工程地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	小計/備註
<b>一</b>	<b>室外金屬</b>					
1	頂樓正面鋁板2.5 <sup>f</sup> 表面氟碳烤漆	m <sup>2</sup>	454			
2	背襯骨料已型鋼50*100*2.3 <sup>f</sup>	kg	11180			
3	H型鋼300*300-6立料kg11280	支	20			
4	H型鋼200*200	kg	13300			
5	背部浪板0.45 <sup>f</sup> 封板	m <sup>2</sup>	200			
6	造型結構40*80扁管成型表面鍍鋅烤漆	m <sup>2</sup>	346.5			
7	頂樓玻璃欄杆底做不銹鋼3 <sup>f</sup> 成型	m <sup>2</sup>	40			
8	扶手不銹鋼20*40*1.5表面氟碳烤漆	m <sup>2</sup>	40			
9	頂樓鋁扁管木紋烤漆背面骨料H200*200m/m	kg	12570			
10	鋁扁管	m <sup>2</sup>	215			
11	南方松骨料150*150(不含南方松)	kg	1008		-	
12	玻璃欄杆扶手表面烤漆	m	40		-	
13	10F側面扶手及底部	m	8.8		-	
14	鋁板烤漆H270m/m含底座(左右兩側)	m	8.8		-	
15	9F~4F鋼構承板	座	60		-	
16	9F~4F玻璃欄杆不銹鋼扶手20*40表面氟碳烤漆	m	240		-	
17	9F~4F玻璃欄杆底座3 <sup>f</sup> 鍍鋅板外包鍍鋁板2.5表面氟碳烤漆	m	240		-	
18	9F~4F兩側玻璃欄杆20*40扁管表面氟碳烤漆	m	52.8		-	
19	9F~4F兩側玻璃欄杆底座鋁板烤漆含骨料	m	52.8		-	
20	4F牆面上方鋁板2.5 <sup>f</sup> 表面氟碳烤漆W100*D100*L4000m/m	m <sup>2</sup>	116		-	
21	3F牆面上方鋁板2.5 扁面氟碳烤漆W100*D100*L4000m/m	m <sup>2</sup>	12		-	
22	3F不銹鋼燈座W200*H250亂紋*L500	座	13		-	
23	3FH型鋼100*100表面烤漆屏風H2000m/m*L7600m/m	座	5		-	
24	H2000m/m*L3000m/m	座	4		-	
25	3F不銹鋼水池W1500*L25000m/m	m <sup>2</sup>	37.5		-	
26	4F~7F不銹鋼亂紋燈箱W1200*D3000*L14450m/m W1200*D3000*L14450m/m	檯	2		-	
27	燈箱內鋼承鋼做底座W1200*L3000m/m	座	10		-	
28	2F鋁板烤漆(木紋)	m <sup>2</sup>	150		-	
29	2F不銹鋼烤漆(白)	m <sup>2</sup>	200		-	
30	1F鍍鋅大門H3360m/m*L4200	檯	1		-	
31	大門五金DAIMOL重型地鉸鏈	個	4		-	
32	大門把手L:1000m/m	組	4		-	
33	1F大門固定窗H3360*W3900	檯	2		-	
34	1F左右側推窗H2710+150*L6550m/m	檯	2		-	
35	推窗五金天地栓	組	16		-	

