

## 土城天京大樓電梯新設工程 預算

102年5月21日						
工程名稱	土城天京大樓電梯新設工程				會計科目	
施工地點	土城區明德路2段				工程編號	
項次	工作項目	數量	單位	單價	金額	備註
一	假設工程					
1	放樣	1	式			依現場
2	安全防護措施	1	式			
3	施工架(含防墜設施)搭設、拆除	1	式			依圖面
4	樓板開孔(含運棄)	64	M <sup>2</sup>			
5	1F~4F公共設施修復費(環境及現有管線遷移改管)	1	式			依現場
6	施工中產生廢棄物清除(含垃圾運棄)	1	式			
二	附屬工程(B2F機坑墊高及相關工程)					
1	B2F機坑墊高H:125cm(水泥包板灌漿、1:3水泥砂漿粉光、表面刷水泥漆)	15	M <sup>2</sup>			水泥漆符合綠建材
三	電梯設備(12人份無障礙電梯:載重800Kg(12人座),速度45m/min停樓數:B2~4樓/6停/無機房電梯)					設計條件詳圖說
1	控制盤	1	式			
2	牽引機組	1	式			
3	門啓閉機構(含馬達)	1	式			
4	調速機及張力車	1	式			
5	車廂及門控機械	1	式			
6	安全裝置及著床裝置	1	式			
7	乘場門及框固定	1	式			
8	操作面板組	1	式			
9	主鋼索.調速機鋼索及副輪組	1	式			
10	車廂側及配重側導軌	1	式			
11	導軌支架組	1	式			
12	平衡錘及框架	1	式			
13	緩衝器及底座	1	式			
14	導滑器及油壺組	1	式			
15	無障礙設備	1	式			
16	B2F~4F電纜及管路設施	1	式			
17	電梯獨立開關箱	1	式			
18	附屬零件及材料	1	式			
19	按裝及試車調整工費	1	式			
20	按裝現場搭架及安全措施	1	式			
21	電梯設備鋼樑結構(圍樑及電梯施作相關鋼結構)	1	式			詳結構圖說

四	車廂內裝修工程	1	式			
1	車廂壁板及內門:鋼板加貼美耐板(色樣另訂)	1	式			
2	車廂地板:硬質PVC地磚(色另訂)	1	式			
3	乘場門板:烤漆鋼板(色另訂)	1	式			
4	車廂頂及照明:鏡面不鏽鋼板及環形日光燈加坎燈	1	式			
5	場開門設備外門(烤漆鋼板,色另訂)、門框(斜寬型髮紋不鏽鋼板)、門踏板	1	式			
6	車廂壁面半身明鏡	2	組			
五	雜項工程					
1	B2F既有自動防火鐵捲門拆除、運棄	6.35	M			
2	B2F自動防火鐵捲門新設	5.5	M			配合防火區劃
3	機坑內抽水及防水設備	1	式			依現場
4	電梯矽酸鈣板隔間牆	63	M <sup>2</sup>			詳圖說
5	牆面無障礙設施標誌	6	組			詳圖說
	合計					
	稅金					
	總計					