

力寶股份有限公司

報價單

年 月 日

工程名稱	土城天京大樓3F&4F 水電 泥作 油漆 隔間 設計工程				會計科目	
施工地點	土城區明德路2段				工程編號	
項次	工作項目	數量	單位	單價	金額	備註
一	假設工程					
1	放樣	1	式			
2	安全防護措施	1	式			
3	施工架(含防墜設施)搭設、拆除	1	式			
4	公共設施修復費(環境及現有管線)	1	式			
5	施工中產生廢棄物清除(含垃圾運棄)	1	式			
	小計					
二	3F公用走道室內裝修工程					
1	水泥板隔間牆H:460cm(至頂)	736	M ²			(耐燃一級)
2	隔間牆灌漿	736	M ²			
3	隔間牆乳膠漆粉刷	1,472	M ²			色另訂
4	3F壁面泥作粉光	1,530	M ²			(含沙、水泥)
5	粗工搬運材料含吊車	1	式			
6	原有地面鋼筋拆除及地面整理	1	式			
7	廢棄物處理工資及車資	1	式			
8	60*60cm明架礦纖天花板	162	M ²			(耐燃一級) H:350cm
9	輕鋼架T5燈具(14W*4)	14	組			
10	60*60cm大理石	162	M ²			同門廳石材(微風米白)
11	貼大理石工資	162	M ²			
	小計					
三	不鏽鋼給水管工程(3F配至各戶)					
1	1/2" 不鏽鋼管(SUS)	35	M			
2	3/4" 不鏽鋼管(SUS)	90	M			
3	3F配管至茶水間	6	戶			配至3F廁所設備
4	3F公用廁所配管	6	間			
5	3F申請水錶	6	戶			
6	3F公共廁所配電至大樓公設	1	式			含電源線及開關箱
7	銜接即有給水管路工料	1	式			
8	固定五金及吊架	1	式			
9	配管線另件另料	1	式			
10	消耗品及工具損耗	1	式			
11	試水試壓	1	式			
12	運什費	1	式			
13	工資	1	式			
	小計					1

四	3F公共廁所裝修工程					
1	廁所隔間牆	245	M ²			(耐燃一級)
2	廁所隔間牆灌漿	245	M ²			
3	蹲式馬桶墊高(磚塊墊高30cm)	12	M ²			
4	牆面防水及地面防水	420	M ²			
5	30*60cm板岩壁磚	363.8	M ²			
6	貼壁面壁磚	363.8	M ²			(含磁磚.黏著劑等)色另訂
7	30*30cm止滑板岩地磚	55.6	M ²			
8	貼地面地磚	55.6	M ²			(含磁磚.黏著劑等)色另訂
9	60*60cm明架礦纖天花板	55.6	M ²			防火一級, H: 350CM
10	輕鋼架T5燈具(14W*4)	17	組			
	小計					
五	3F公共廁所設備					
1	坐式馬桶	3	組			名品、凱撒或同等品牌
2	蹲式馬桶	4	組			名品、凱撒或同等品牌
3	落地式小便斗(附感應器)	8	組			名品、凱撒或同等品牌
4	小便斗搗擺	8	組			
5	檯面式洗手盆	5	組			名品、凱撒或同等品牌
6	洗手檯面人造石	3	M ²			色另訂
7	明鏡	5	組			
8	12mm搗擺隔間板(含門)	50	M ²			
9	無障礙廁所設備					名品、凱撒或同等品牌
9-1	無障礙廁所專用斜鏡	1	組			
9-2	社福座式馬桶、小便斗、臉盆(配件全, 含扶手、求助鈴)	1	組			
9-3	廁所指標(含3男廁、2女廁、1無障礙廁所)	6	組			
	小計					
六	3F門扇工程					
1	烤漆鋼板防火f(60A)雙開門(190x220cm)	5	樘			含門框、五金、安裝、運送等, 鉸鍊180開啓
2	烤漆鋼板防火f(60A)單開門(120*220cm)	3	樘			含門框、五金、安裝、運送等, 鉸鍊180開啓
3	廁所自動門(90*200cm)(霧面玻璃)	5	樘			含大理石門檻、門框、五金、安裝、運送等
4	無障礙廁所拉門(90*210cm)	1	樘			含門框、五金、安裝、運送等
	小計					
七	3F雜項工程					
1	輕鋼架排風扇	10	組			含配電
2	3"PVC排風管	35	M			含配管及五金另件
	小計					
八	泥作油漆工程					
1	3F全室牆想一底二度批土面刷水泥漆	1,530	M ²			白色(綠建材)

2	3F,4F全室天花板噴漆處理	4,750	M ²			黑色
	小計					
九	56號、56之1號 3F電力及天花板地板配備(南山人壽)					
1	全室貼PCV塑膠地板	215.28	坪			南亞地磚，色另訂
2	全室礦纖天花板	215.28	坪			耐燃一級，高度另訂
3	輕鋼架T5燈具(14W*4)(60*60cm)	215	盞			照明度500UP
4	配電燈幹線5.5M2線	10	組			
5	配電燈迴路	215	組			(含開關線路)
	小計					
九-1	3F 電力設備工程(南山人壽) 2戶					
(一)	受電箱(3 φ 4W 220/380V)					
1	CASE 800W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	2	只			
2	受電開關 3P 125A	2	只			
3	受電箱匯流排銅板	1	式			
4	接地線及銅棒	1	式			
5	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
6	受電室鑽孔	6	孔			
7	組盤工資	1	式			
(二)	電錶箱 KWH (3 φ 4W 220/380V)					
1	CASE 600W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	2	盤			專業廠 符合台電公司規範
2	KS 600V 3P 125A	2	只			士林
3	NFB 3P 125A	2	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			
(三)	1PB PANEL (3 φ 4W 220/380V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm 屋內落地式 鍍鋅鋼板 粉體塗裝 附內門	2	盤			專業廠
2	NFB 3P 125A	2	只			士林
3	NFB 3P 50A	2	只			士林
4	NFB 3P 20A	4	只			士林
5	NFB 1P 20A	15	只			士林
6	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
7	組盤工資	1	式			
(四)	1PB PANEL (1 φ 4W 110/190V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm 屋內落地式 鍍鋅鋼板 粉體塗裝 附內門	2	盤			專業廠
2	NFB 3P 100A	1	只			士林
3	NFB 1P 20A	15	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			

6	AUTO.TR 3 ϕ 4w 15KVA 380V/110-190V	2	台			
(五)	600V PVC 電線					
1	80mm ²	1,200	M			2戶
2	22mm ²	30	M			
(六)	PVC 導線管					
1	35mm ϕ (3.5mm) - 1 1/4"	20	M			
2	75mm ϕ (5.5mm) - 2 1/2 "	70	M			
3	受電箱一次電源配管工程	1	式			
4	鑽孔、打洞、修補、復原	1	式			
5	固定五金及吊架(SUS)	1	式			
6	消耗品及工具損耗	1	式			
7	台電公司竣工報告申請用電手續費(含技師審圖簽證費)	1	式			含規費、欠費
8	運什費	1	式			
9	工 資	1	式			
	小計					
十	58號 3F之2(結構技師)					
1	全室貼PCV塑膠地板	86.02	坪			南亞地磚，色另訂
2	全室礦纖天花板	86.02	坪			耐燃一級，H：350CM
	小計					
十-1	58號 3F之2 電力設備工程(結構技師)					
(一)	受電箱(3 ϕ 4W 220/380V)					
1	CASE 800W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	1	只			
2	受電開關 3P 100A	2	只			
3	受電箱匯流排銅板	1	式			
4	接地線及銅棒	1	式			
5	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
6	受電室鑽孔	6	孔			
7	組盤工資	1	式			
(二)	電錶箱 KWH (3 ϕ 4W 220/380V)					
1	CASE 600W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	1	盤			專業廠 符合台電公司規範
2	KS 600V 3P 100A	2	只			士林
3	NFB 3P 100A	2	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			
(三)	1PB PANEL (3 ϕ 4W 220/380V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm屋內落地式 鍍鋅鋼板 粉體塗裝 附內門	1	盤			專業廠
3	NFB 3P 100A	1	只			士林
4	NFB 3P 50A	2	只			士林

5	NFB 3P 20A	4	只			士林
6	NFB 1P 20A	10	只			士林
7	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
8	組盤工資	1	式			
(四)	1PB PANEL (1 ϕ 4W 110/190V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm 屋內落地式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內門	1	盤			專業廠
2	NFB 3P 50A	1	只			士林
3	NFB 1P 20A	15	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			
6	AUTO.TR 3 ϕ 4w 10KVA 380V/110-190V	1	台			
(五)	600V PVC 電線					
1	60mm ²	550	M			
2	22mm ²	60	M			
(六)	PVC 導線管					
1	35mm ϕ (3.5mm) - 1 1/4"	20	M			
2	75mm ϕ (5.5mm) - 2 1/2"	150	M			
3	受電箱一次電源配管工程	1	式			
4	鑽孔、打洞、修補、復原	1	式			
5	固定五金及吊架(SUS)	1	式			
6	消耗品及工具損耗	1	式			
7	台電公司竣工報告申請用電手續費 (含技師審圖簽證費)	1	式			含規費、欠費
8	運什費	1	式			
9	工 資	1	式			
	小計					
十一	4F泥作工程(菩提法門基金會)					
1	4F地坪墊高8cm工程	2,089	M ²			
2	4F地坪整平粉光	2,089	M ²			
3	4F壁面泥作粉光	1,840	M ²			含沙.水泥
4	粗工搬運材料含吊車	1	式			
	小計					
十二	4F配電工程(菩提法門基金會)					
(一)	受電箱(3 ϕ 4W 220/380V)					
1	CASE 800W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	2	只			
2	受電開關 3P 300A	2	只			
3	受電箱匯流排銅板	1	式			
4	接地線及銅棒	1	式			
5	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
6	受電室鑽孔	6	孔			5

7	組盤工資	1	式			
(二)	電錶箱 KWH (3 φ 4W 220/380V)					
1	CASE 600W*1500H*300D 2.0mm 箱門附封印鎖 屋內壁掛式 鍍鋅鋼板粉體塗裝 附內蓋板	2	盤			專業廠 符合台電公司 規範
2	KS 600V 3P 300A	2	只			士林
3	NFB 3P 400AF 300AT IC ≥ 25KA 380V	2	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			
(三)	1PB PANEL (3 φ 4W 220/380V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm 屋內落地式 鍍鋅鋼板 粉體塗裝 附內門	2	盤			專業廠
2	NFB 3P 400AF 300AT IC ≥ 25KA 380V	2	只			士林
3	NFB 3P 400AF 200AT IC ≥ 25KA 380V	2	只			士林
4	NFB 3P 100AF 100AT IC ≥ 10KA 380V	2	只			士林
5	NFB 3P 100AF 60AT IC ≥ 10KA 380V	2	只			士林
6	NFB 3P 100AF 20AT IC ≥ 10KA 380V	2	只			士林
7	NFB 1P 50AF 20AT IC ≥ 10KA 220V	30	只			士林
8	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
9	組盤工資	1	式			
(四)	1PB PANEL (1 φ 4W 110/190V)					
1	CASE 箱門附鎖 3.2/2.3mm 屋內落地式 鍍鋅鋼板 粉體塗裝 附內門	2	盤			專業廠
2	NFB 3P 100AF 100AT IC ≥ 10KA	2	只			士林
3	NFB 1P 50AF 20AT IC ≥ 10KA	30	只			士林
4	組盤另料 另件 銅排 壓克力銘牌 腳架	1	式			
5	組盤工資	1	式			
(五)	AUTO.TR 3 φ 4w 30KVA 380V/110-190V	2	台			
(六)	600V PVC 電線					
1	38mm ²	60	M			
2	50mm ²	60	M			
3	250mm ²	1,300	M			
(七)	PVC 導線管					
1	35mm φ (3.5mm) - 1 1/4"	30	M			
2	100mm φ (5.5mm) - 4"	450	M			
3	受電箱一次電源配管工程	1	式			
4	鑽孔、打洞、修補、復原	1	式			
5	固定五金及吊架(SUS)	1	式			
6	消耗品及工具損耗	1	式			
7	台電公司竣工報告申請用電手續費(含技師審圖 簽證費)	1	式			含規費、欠費
8	運什費	1	式			
9	工資	1	式			

	小計					
十三	4F給水設備工程(菩提法門基金會)					
1	1/2" 2.5m/m 不鏽鋼管(SUS)	42	M			
2	3/4" 2.5m/m 不鏽鋼管(SUS)	40	M			
3	1" 3.0m/m 不鏽鋼管(SUS)	85	M			
4	配管工資	1	式			
5	白鐵凡而					
6	1"GV	2	只			
7	自來水申請手續費 20 mmWM (含管線工料費、領錶…等一切費用)	2	組			含規費、欠費
4	銜接既有給水管路工料	1	組			
5	配管線另件另料	1	式			
6	固定五金及吊架(SUS)	1	式			
7	消耗品及工具損耗	1	式			
8	恆壓式加壓馬達	2	組			含配管及配電源
9	試水試壓	1	式			
10	運什費	1	式			
11	工資	1	式			
	小計					
十四	4F配污水排水工程(菩提法門基金會)					
1	4"鑽孔	31	處			
2	2"鑽孔	69	處			
3	4"污水管	250	M			
4	2"排水管	380	M			
5	釋氣閥	15	只			
6	銜接既有管道間污水管路工料	1	式			
7	固定五金及吊架	1	式			
8	消耗品及工具損耗	1	式			
9	管道間打洞及修補	1	式			
10	運什費	1	式			
11	配管工資	1	式			
	小計					
	工程款總計					
	5%稅金					
	稅後總價					