

PVC 無縫地毯規範

一 . 說明

A 材料供應與鋪裝規定。

B 相關工作：

1 混凝土整平。

2 階梯陽角需平整。

二 . 滿鋪卷材採用：

1. 材質：聚氯乙烯塑膠地毯

2. 尺寸：2M x20M

3. 厚度：2.0M M

4. 耐磨層：0.5m m

5. 耐藥品性：符合 CNS 3217(1982) 無顏色及光澤之、無腫脹。

6. 耐燃性：依據 CNS 8907(1991)火焰能在 5 秒內熄滅。

7. 耐磨性：依據 CNS 3309(1977)測試 3.5 磨耗指數(g)砂輪 CS-17，荷重 250g，1000 轉。

三 . 膠水：

採用原廠建議使用膠水。

四 . 施作

4-1 檢查：

施作前應先檢查地表為平整無裂痕、凹洞、突起物，樓梯陽角無缺損(崩裂)地面無殘存其它工作物件、砂塵、油污等足以影響膠水固定黏著者，並視察無潮濕、酸、鹼及發霉碳化等情形。

4-2 協調：

1 未達施工要求之缺失並足以影響工程品質者，未改善前不得施作。

4-3 安裝：

1 放樣：卷材應先攤開平鋪於地面，再進行放樣。

2 將膠水以鏟刀平均塗佈於地面，膠水鏟平後 30 分鐘方可鋪放地坪材料，其膠水塗佈面積需於 12 小時內施作完成。

3 鋁壓條需以螺絲或拉釘固定。

4 整平：鋪貼完成後接縫處滲出之膠水應立即清除。

5 鋪貼完成後，應全部加以檢查並清除地面雜物，完工五日內不得以重物滾壓或拖拉。