

廠商工程報價單

客戶名稱：台灣金聯資產管理股份有限公司				廠 商 資 料	廠商名稱：			
工程名稱：復電及簡易裝修工程					電話：	傳真：		
工程地點：桃園市中山東路21、29號					統一編號：	連絡人員：		
項次	工程項目	說明	單位	數量	單價	複價	備註	
一	拆運工程	靠牆舊木作椅子拆除	工				現場共計有17座，總計全長122.6公尺。	
		全室木作牆板拆除	工				各單面牆及雙面牆	
		舊空調冰水管路及送風機拆除	工				現場計點28台送風機及幹管歧管全部系統	
		天花板舊燈具全部拆除	工					
		天花板舊空置管路全部拆除	工					
		舊木隔牆玻璃屏、玻璃門拆除	工					
		窗戶室外外部木作裝飾板拆除	座		14			配合吊車作業進行保全交管(至少4員)保險等事宜
		吊車作業	式		1			配合窗戶室外外部木作裝飾板拆除
		後樓梯間前木作雙開搖擺門拆除						含框沿，範圍計W192cm*H216cm。
		男廁損壞門片拆除						1片，不含門框
		女廁損壞門片拆除						1片，不含門框
		廚房破損門片拆除						1片，不含門框
		小型隔間門片破損拆除						4片，不含門框
		男廁天花板拆除						T型輕鋼架拆除。
		男廁燈具拆除						現場牆上舊40W日光燈具1具。
		女廁馬桶拆除						共1座，拆除後封管口與地面平。
		女廁14"抽風機拆除						1具。
		女廁壁面裝飾磁磚部分拆除						保留隔間防火板底板部分，坐便間壁面磁磚保留。
		舊廚房木吊櫃拆除						1具。
		舊廚房地板管線整理拆除						地面瓦斯、給水、排水管及電線等切除封管
		舊廚房零散管線整理						
		各牆上張貼海報及裝飾物撕除	工					
		管道間旁咖啡招牌拆除						
		入門口右方地板1" PVC管拆除						拆除之水管口管帽上膠封死後水泥填平。
		入門口右方地板2" PVC管拆除						拆除後水泥填平。
		天花板4" PVC通風管路拆除						約42米，含吊架。
		天花板多處零散之空置及破損電管						拆除固定不良有危險之虞各種管路、吊架或剪除尖銳管口。
		天花板多處零散之木架、管線架						拆除固定不良有危險之虞各種管路、吊架或剪除尖銳管口。
		牆上零星附著物拆除						桿架、衣架、木條、鐵釘等等。
		天花板上固定不良輕隔間鋼架拆除						位於入門口右側第一支柱體上方。
		天花板上圓形造型天花板拆除						依現場人員指示3處
		柱體造型裝飾牆拆除						依現場人員指示1處
天花板舊漆剝落處鏟除						粉刷前處理		

廠商工程報價單

客戶名稱：台灣金聯資產管理股份有限公司				廠 商 資 料	廠商名稱：			
工程名稱：復電及簡易裝修工程					電話：	傳真：		
工程地點：桃園市中山東路21、29號					統一編號：	連絡人員：		
項次	工程項目	說明	單位	數量	單價	複價	備註	
		電梯口地磚部分拆除					拆至足堪新貼地磚	
		全室雜物、廢棄物清運及清掃					清運各周邊與施工後廢棄物及地面掃淨。	
		水泥牆面壁紙撕除	式	1				
		水泥牆面壁紙底紙除膠處理	式	1			注意藥劑與水不得滲流至3樓損鄰	
		垃圾清運	車				合法廢棄物清運	
二	水電工程	舊男廁所燈具新設安裝	具	1			山型, 40W*2, 東亞或旭光同等級, 晝光色, 高功因型, T8	
		舊女廁燈具新設安裝	具	2			山型, 40W*2, 東亞或旭光同等級, 晝光色, 高功因型, T8	
		申請代辦復電	式	1				三相四線式
		250mm平方電力主幹線	米	96				錶箱至4樓開關箱；太平洋、華新麗華, 實際依現場為主。
		電力主幹線配管	式	1				3-1/2" PVC管, 粗估管路約32米, 實際依現場為主。
		大理石開關	具	1				3P800A
		無熔絲斷路器	只	1				3P250A, 士林
		無熔絲斷路器	只	8				1P20A, 士林
		3相4線開關箱整理及結線	式	1				底板、匯流排線等
		110V油浸式變壓器	具	1				15KA, 士林或同等級, 安裝高度: 底部距地190公分
		4樓110V開關箱整理及結線	式	1				底板、匯流排線等
		燈具迴路	迴	6				110V/20A/迴, 臨時迴路
		插座迴路含每迴3處出口以上	迴	2				110V/20A/迴, 臨時迴路或接續舊有迴路即可
		日光燈組	盞	52				山型, 40W*2, 東亞或旭光同等級, 晝光色, 高功因型, T8
		電梯口日光燈組	盞	1				山型, 40W*2, 東亞或旭光同等級, 晝光色, 高功因型, T8
		電梯口舊日光燈組移位	盞	1				山型, 20W*2, 位置依現場人員指示, 含線路
		廁所後方開關箱整理與線路調整						安全巡檢, 排除不符法規之線路及裝置
		全室電氣管線安全巡檢	工					
		水電各設備安裝工資						
				打鑿及主幹線接線箱等	式	1		
		水電設備安裝大小五金另料	式	1				
三	油漆工程	全室立牆面室內粉刷	坪	340			百合白, 牆高為285cm及260cm等	
		全室天花板噴漆(業主選色)	坪	360			現場天花板衍生設備、轉角、管線等物之損耗自理	
		拆除後牆面釘孔補土與砂磨	式	1				
		消防管線中繼與末端設備遮蔽防護	式	1				天花板衍生設備、管線等介面進行噴漆遮蔽防護
		廁所門框油漆	式	2				油漆, 百合白
		4樓全室踢腳板油漆	式	1				油漆, 依現場相近色, H: 依現場不同高度
		4樓樓梯間粉刷	式	1				百合白, 部分批土

廠商工程報價單

客戶名稱：台灣金聯資產管理股份有限公司				廠 商 資 料	廠商名稱：		
工程名稱：復電及簡易裝修工程					電話：	傳真：	
工程地點：桃園市中山東路21、29號					統一編號：	連絡人員：	
項次	工程項目	說明	單位	數量	單價	複價	備註
		4樓樓梯間踢腳板油漆	式	1			油漆, 深色, H:12cm
四	其他工程	地板破口鐵工焊接補平	式	1			焊接火花不得墜落損鄰, 對角焊, 焊道不得凸於平面
		廁所門片安裝	片	2			包外:85cm*190cm, 淺色木製門片、喇叭鎖
		男廁所門框固定修理	式	1			
		女廁所門口下緣破損磁磚修理	片	3			20cm*20cm, 近現場顏色
		電梯口地磚部分補貼磚	片	51			40cm*40cm, 近現場顏色
		鋁窗窗片組	組	1			(包外約:H100cm*W70*2片, 5mm玻璃, 不含紗窗片, 含五金)
		電梯口鐵捲門及馬達檢查	式	1			安全性檢查、堪用情形檢查
		電梯口鐵捲門馬達遙控主機	組	1			含提供至少兩組遙控器
		電梯口鐵捲門馬達安裝	組	1			本項得依現場實際情形辦理追減
		舊有冷卻水塔分解運棄	式	1			位於16樓頂樓, 含人力搬運下樓部分
五	清潔工程	資源回收物回收費用抵減	式	1			合法廢棄物清運回收
		完工後全室清潔	式	1			含窗戶窗軌玻璃殘漆殘水泥等去除擦拭
		合 計					
		稅 金		5%			
		總 計					
說明		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程期間為 90 個工作天完成。 2. 本工程施作部分需保固期限為 1 年。 3. 甲方欲進場施工前告知廠商，廠商提交營造綜合保險包含營造工程第三 人意外責任險(財物損失50萬、人身意外500萬)，主、次廠商施工人員意 外險500萬之與正本相符之有效保險單影本提交甲方後開工，完工後廠商 需告知甲方辦理驗收。 4. 本工程如未依約於期限內完工，每逾一日應給付工程總價(含稅)百分之二的 違約金予本公司。 5. 承攬商施工期間，須考量工地安全必要時加裝安全防護措施，保障施工人員 安全；施工期間發生任何狀況及工安事故由承攬商自行負責。 6. 工程施工需符合相關法令規定(如環保法、廢棄物清除相關法令及施工安全規 定等)，倘違法而遭受刑責或罰緩處罰時，由承攬公司負責承擔與繳納，與本 公司無涉。 7. 付款方式：施工完成經甲方驗收核可，核付100%。 8. 以上內容依雙方簽訂之正式契約為基準。 					報價日期： 年 月 日 廠商報價敬請核蓋 發票 章