

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名 稱	單位	數量	單 價	總 價	備 註
壹	電氣設備工程	式	1		-	
貳	弱電設備工程	式	1		-	
參	給排水設備工程	式	1		-	
肆	消防設備工程	式	1		-	
伍	稅金	式	1		-	
	總 計				-	
註						
1	本棟動力用電採三相四線380/220V.					
2	本工程含向自來水公司,電力公司,消防隊等一切申請手續,惟外管線補助規費由業主負擔.					
3	本工程廚房流理台,衛浴設備,污水處理設備,發電機,由業主提供水電安裝配管.					
4	本工程標單,所列之材料數量僅依設計圖樣概估參考,承包商應親至實地勘察以便估價.					



## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
一	三相受電箱"P1~P4" PANEL 靜電粉體塗裝					
1	CASE：800W*1600H*350D SUS304 2.0t 屋外型 符合CNS 9100 標準要求	只	4			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 600AF 500AT 35KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 400AF 250AT 35KA 380V	只	10			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 50AF 30AT 35KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
5	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286 標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	4			
6	五金另料,銘牌	式	4			
7	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	4			
二	三相電錶箱"KWH-MP" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：1000W*1500H*350Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	KS 3P 600A	只	1			光威,西北
3	NFB 3P 600AF 500AT 30KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286 標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
5	五金另料,銘牌	式	1			
6	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
三	三相電錶箱"KWH-SEL" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：600W*1500H*350Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	KS 3P 100A	只	1			光威,西北
3	NFB 3P 50AF 30AT 30KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286 標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
5	五金另料,銘牌	式	1			
6	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
四	三相電錶箱"KWH-L1"~"KWH-L10" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*1500H*350Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	10			士林、銓興、宏于
2	KS 3P 300A	只	10			光威,西北
3	NFB 3P 400AF 250AT 30KA 380V	只	10			伍菱,東元,士林
4	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286 標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	10			
5	五金另料,銘牌	式	10			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
6	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	10			
五	"MP" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*2350H*1200Dmm SPHC 3.2/2.3t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 13542 標準要求並檢附低壓型式試驗報告書	只	2			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 600AF 500AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 225AF 175AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V	只	3			伍菱,東元,士林
5	NFB 3P 100AF 50AT 25KA 380V	只	8			伍菱,東元,士林
6	NFB 3P 100AF 40AT 25KA 380V	只	2			伍菱,東元,士林
7	NFB 3P 100AF 30AT 25KA 380V	只	2			伍菱,東元,士林
8	NFB 3P 100AF 20AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
9	ATS 4P 400AF 400A 25KA MCCB使用士林(附電氣機械連鎖裝置,及電源指示燈) TDES可設定0~8sec(EMC認證及雷擊測試檢驗)控制LED顯示防雷擊±2KV	只	1			尚偉,大金,九益
10	自動功率因數調整器APFR 6(中文顯示,具2th~13th諧波顯示)	只	1			RITA,NOKIAN,CAPTECH
11	電容器組SC 系統電壓：3 $\phi$ 380V 60KVAR(20KVAR*3) 耐電壓：3 $\phi$ 440V 25KVAR 原裝出廠，具有內附熔絲且過電流過溫度過壓力保護及填充蛭石防燃燒(含MC、SC)	套	1			RITA,NOKIAN,CAPTECH
12	火災預警裝置，包含信號檢知單元及偵測傳輸單元，外殼採防火材料處理，信號檢知單元採手、自動操作，自動時具雙迴路、主動式、極早期(動作濃度15%、30Sec內)偵測動作	只	1			星象、宏灣、湶錡
13	空間加熱器，外殼為金屬結構加烤漆處理，裝置本體包含操作單元及消除濕元件，控制採溫控(0~50 $^{\circ}$ C)設定操作，容量:200W(MAX)	只	1			星象、宏灣、湶錡
14	CT 600/5A 40VA MOLD TYPE CL：1.0	只	3			巧力,士林
15	AM 0~600A 廣角度型 110*110mm	只	1			國產品
16	VM 0~600V 廣角度型 110*110mm	只	1			國產品
17	AS 3 $\psi$ 4W 3CT	只	1			國產品
18	VS 3 $\psi$ 4W	只	1			國產品
19	D-FUSE 附座(斷電指示)	只	4			
20	盤面式散熱風扇6"附鐵網	組	2			國產品
21	濾網6"附ABS模組集風箱	組	4			國產品
22	箱內日光燈附微動開關	組	2			
23	照光式銘牌 AC110V~220V LED光源 照度2.2M $\approx$ 50Lux以上(符合勞工作業照度標準)	組	2			立鑫、湶錡、瑞方
24	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	2			
25	PVC 盤內配線	式	2			
26	五金另料,銘牌	式	2			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
27	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	2			
六	"GP" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：1000W*1800H*600Dmm SPHC 3.2/2.3t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 13542 標準要求並檢附低壓型式試驗報告書	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 400AF 400AT 25KA 380V	只	2			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 50AF 50AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 50AF 30AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
5	NFB 3P 50AF 20AT 25KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
6	NFB 3P 50AF 15AT 25KA 380V	只	2			伍菱,東元,士林
7	MS 3φ380V 3HP輔助接點2A2B	只	2			伍菱,東元,士林
8	PBL 按鈕指示燈附變壓器 30 \$ LED TYPE Color：R、G	只	4			國產品
9	CS 選擇開關 30 \$	只	2			國產品
10	輔助電驛 2A2B W/BASE	只	1			
11	D-FUSE 附座(斷電指示)	只	1			
12	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286 標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
13	PVC 盤內配線	式	1			
14	五金另料,銘牌	式	1			
15	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
七	"PNB1" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：700W*800H*250Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 40AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 50AF 20AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林
5	NFB 1P 50AF 15AT 15KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林
6	MS 3φ380V 7.5HP輔助接點2A2B	只	1			伍菱,東元,士林
7	MS 1φ220V 2HP輔助接點2A2B	只	1			伍菱,東元,士林
8	PBL 按鈕指示燈附變壓器 30 \$ LED TYPE Color：R、G	只	4			國產品
9	CS 選擇開關 30 \$	只	2			國產品
10	輔助電驛 2A2B W/BASE	只	2			國產品

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
11	TIMER 0~24H停電補償型	只	2			AN
12	D-FUSE 4A附座(斷電指示)	只	1			
13	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
14	PVC 盤內配線	式	1			
15	五金另料,銘牌	式	1			
16	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
八	"PS" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*900H*250Dmm SPHC 2.0t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 20AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	ELCB 3P 50AF 15AT 15KA 380V 30mA 0.1S	只	2			伍菱,東元,士林
4	MS 3φ380V 2HP輔助接點2A2B	只	2			伍菱,東元,士林
5	FS 水位控制器 附浮球(廢水-交互並列)	只	1			OMRON
6	EX 交替電驛 W/BASE	只	1			OMRON
7	PBL 按鈕指示燈附變壓器 30φ LED TYPE Color：R、G	只	4			國產品
8	CS 選擇開關 30φ 附鎖	只	1			國產品
9	輔助電驛 2A2B W/BASE	只	2			國產品
10	D-FUSE 4A附座(斷電指示)	只	1			
11	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
12	PVC 盤內配線	式	1			
13	五金另料,銘牌	式	1			
14	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
九	"PW" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*1200H*250Dmm SPHC 2.0t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 30AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	ELCB 3P 50AF 20AT 15KA 380V 30mA-0.1S	只	2			伍菱,東元,士林
4	ELCB 1P 50AF 15AT 15KA 220V 30mA-0.1S	只	1			伍菱,東元,士林
5	MS 3φ380V 7.5HP輔助接點2A2B	只	2			伍菱,東元,士林
6	MS 1φ220V 0.5HP輔助接點2A2B	只	1			伍菱,東元,士林
7	FS 水位控制器 附極棒(揚水-交互並列)	只	2			OMRON

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
8	EX 交替電驛 W/BASE	只	2			OMRON
9	PBL 按鈕指示燈附變壓器 30 $\phi$ LED TYPE Color : R、G	只	6			國產品
10	CS 選擇開關 30 $\phi$ 附鎖	只	2			國產品
11	輔助電驛 2A2B W/BASE	只	3			國產品
12	D-FUSE 4A附座(斷電指示)	只	1			
13	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
14	PVC 盤內配線	式	1			
15	五金另料,銘牌	式	1			
16	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十	"PD" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE : 800W*900H*250Dmm SPHC 2.0t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 20AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	ELCB 3P 50AF 15AT 15KA 380V 30mA 0.1S	只	2			伍菱,東元,士林
4	MS 3 $\phi$ 380V 2HP輔助接點2A2B	只	2			伍菱,東元,士林
5	FS 水位控制器 附浮球(廢水-交互並列)	只	1			OMRON
6	EX 交替電驛 W/BASE	只	1			OMRON
7	PBL 按鈕指示燈附變壓器 30 $\phi$ LED TYPE Color : R、G	只	4			國產品
8	CS 選擇開關 30 $\phi$ 附鎖	只	1			國產品
9	輔助電驛 2A2B W/BASE	只	2			國產品
10	D-FUSE 4A附座(斷電指示)	只	1			
11	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
12	PVC 盤內配線	式	1			
13	五金另料,銘牌	式	1			
14	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十一	"PF" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE : 550W*550H*150Dmm SPHC 2.0t 低壓儀表、控制等另隔成控制室置箱體上方；符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 100AF 100AT 15KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 50AF 50AT 15KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
5	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
6	五金另料,銘牌	式	1			
7	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十二	"PL" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：450W*500H*150Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 225AF 175AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
4	五金另料,銘牌	式	1			
5	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十三	"PR" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：550W*550H*150Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	2			伍菱,東元,士林
4	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2			伍菱,東元,士林
5	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
6	五金另料,銘牌	式	1			
7	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十四	"ML" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：550W*600H*150Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 50AT 15KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	14			伍菱,東元,士林
4	ELCB 1P 50AF 20AT 15KA 220V 30mA 0.1S	只	1			伍菱,東元,士林
5	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
6	五金另料,銘牌	式	1			
7	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
十五	"MR" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：550W*600H*150Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 50AT 15KA 190V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 1P 50AF 20AT 15KA 110V	只	12			伍菱,東元,士林
4	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
5	五金另料,銘牌	式	1			
6	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十六	"SEL" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*1200H*350Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 50AF 15AT 10KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
5	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1			伍菱,東元,士林
6	ATS 4P 50AF 30A 10KA 380V MCCB使用士林(附電氣機械連鎖裝置,及電源指示燈) TDES可設定0~8sec(EMC認證及雷擊測試檢驗)控制LED顯示防雷擊±2KV	只	1			尚偉,大金,九益
7	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
8	PVC 盤內配線	式	1			
9	五金另料,銘牌	式	1			
10	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十七	"SER" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：800W*400H*350Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	1			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1			伍菱,東元,士林
3	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	5			伍菱,東元,士林
4	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	1			
5	五金另料,銘牌	式	1			
6	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	1			
十八	"L1"~"L10" PANEL 靜電粉體烤漆					

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
1	CASE：800W*1800H*300Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	10			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 400AF 250AT 25KA 380V	只	10			伍菱,東元,士林
3	NFB 3P 100AF 50AT 25KA 380V	只	40			伍菱,東元,士林
4	NFB 3P 100AF 40AT 25KA 380V	只	20			伍菱,東元,士林
5	NFB 1P 100AF 20AT 25KA 220V	只	90			伍菱,東元,士林
6	電容器組SC系統電壓：3 $\phi$ 380V 15KVAR 耐電壓：3 $\phi$ 440V 20KVAR 原裝出廠，具有內附熔絲且過電流過溫度過壓力保護及填充蛭石防燃燒(含MC、SC)	只	10			RITA,NOKIAN,CAPTECH
7	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	10			
8	PVC 盤內配線	式	10			
9	五金另料,銘牌	式	10			
10	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	10			
十九	"R1"~"R10" PANEL 靜電粉體烤漆					
1	CASE：550W*550H*150Dmm SPHC 2.0t 符合CNS 9100 標準要求	只	10			士林、銓興、宏于
2	NFB 3P 50AF 50AT 10KA 190V	只	10			伍菱,東元,士林
3	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	80			伍菱,東元,士林
4	ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1S	只	20			伍菱,東元,士林
5	低壓匯流銅排(檢附本案逐批進料允收檢驗，符合CNS14286標準，並出具【TAF】標誌溫升試驗項目合格報告)	式	10			
6	五金另料,銘牌	式	10			
7	組裝工資(出具【TAF】實驗室標誌出廠項目試驗合格報告書)	式	10			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
二十	變壓器銅繞組乾式H級 IP20,溫昇限度 $\leq 125^{\circ}\text{C}$					
1	3 $\psi$ 380V/110-190V 5KVA 效率:95%	只	1			大同,大吉,士林
2	3 $\psi$ 380V/110-190V 15KVA 效率:96%	只	11			大同,大吉,士林
二十一	運雜費	式	1			
	小 計					
(二)	幹線設備工程					
一	PVC 導線管					
1	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱16mm)	M	7,705			南亞,大洋,億豐
2	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱20mm)	M	124			南亞,大洋,億豐
3	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱28mm)	M	293			南亞,大洋,億豐
4	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱35mm)	M	1,120			南亞,大洋,億豐
5	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱52mm)	M	130			南亞,大洋,億豐
6	導線管, 聚氯乙烯塑膠硬質管, E管, (標稱100mm)	M	1,183			南亞,大洋,億豐
7	配管另料	式	1			
二	EMT 導線管					
1	EMT 導線管 E - 25	M	156			鑫陽(燁輝) 高興昌 中鴻
2	EMT 導線管 E - 31	M	13			鑫陽(燁輝) 高興昌 中鴻
3	EMT 導線管 E - 39	M	13			鑫陽(燁輝) 高興昌 中鴻
4	EMT 導線管 E - 51	M	26			鑫陽(燁輝) 高興昌 中鴻
5	EMT 導線管 E - 63	M	169			鑫陽(燁輝) 高興昌 中鴻
6	配管另料	式	1			
三	PVC 電線 600V					
1	PVC 電線 600V, 2.0mm <sup>2</sup>	M	18,462			太平洋,華新,伸泰
2	PVC 電線 600V, 5.5mm <sup>2</sup>	M	6,695			太平洋,華新,伸泰
3	PVC 電線 600V, 8mm <sup>2</sup>	M	1,001			太平洋,華新,伸泰
4	PVC 電線 600V, 14mm <sup>2</sup>	M	312			太平洋,華新,伸泰
5	PVC 電線 600V, 22mm <sup>2</sup>	M	3,481			太平洋,華新,伸泰
6	PVC 電線 600V, 50mm <sup>2</sup>	M	1,040			太平洋,華新,伸泰
7	PVC 電線 600V, 60mm <sup>2</sup>	M	520			太平洋,華新,伸泰
8	PVC 電線 600V, 80mm <sup>2</sup>	M	52			太平洋,華新,伸泰
9	PVC 電線 600V, 250mm <sup>2</sup>	M	5,304			太平洋,華新,伸泰
10	配線另料	式	1			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
四	防火電纜					
1	防火電纜 2.0° (840°C)	M	156			太平洋,華新,伸泰
1	防火電纜 5.5° (840°C)	M	351			太平洋,華新,伸泰
1	防火電纜 8° (840°C)	M	39			太平洋,華新,伸泰
2	防火電纜 14° (840°C)	M	195			太平洋,華新,伸泰
3	防火電纜 22° (840°C)	M	65			太平洋,華新,伸泰
4	防火電纜 60° (840°C)	M	572			太平洋,華新,伸泰
6	防火電纜 80° (840°C)	M	104			太平洋,華新,伸泰
7	配線另料	式	1			
五	接地端子箱 鐵板製 烤漆	套	4			士林、銓興、宏于
	(400Wx350Hx150D) x 2.0mm					
	(含接地端子.測試端子.銅棒.電力系統及					
	設備接地)					
六	器具、泵浦連接用電纜線含被覆金屬	式	1			
	軟管及盒接(黑色)					
七	管路吊架,拉線箱,防鏽處理,外烤漆	式	1			
八	零星器材消耗品	式	1			
九	穿牆(樑)開孔防火泥充填	式	1			
十	按裝工資	式	1			
	小計					
(三)	照明.插座設備工程					
一	照明.插座設備					國際牌
1	T5日光燈 28W	盞	25			
2	水銀燈	盞	4			
3	出線口,矮腳燈頭附燈泡	盞	152			
4	浴廁室燈,附燈罩 60W	盞	20			
5	陽台燈,附燈罩 60W	盞	11			
6	緊急照明燈(含蓋板)	式	1			
二	開關					國際牌,士林
1	開關 S (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)	只	36			
2	開關 SS (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)	只	26			
3	開關 SSS (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)	只	9			
3	開關 S3 (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)	只	25			
4	開關 SS3 (大型面板附夜間指示燈110Vor220V)	只	23			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
三	插座					國際牌
1	單暗插座接地型1P+E-125V-15A含蓋板	只	41			規格:1P+E-125V-15A (110V插座)
2	雙暗插座接地型1P+E-125V-15A	只	119			規格:1P+E-125V-15A (110V插座)
3	空調出線口	只	31			
4	風機	只	20			順光,和旭,和成
5	魚眼罩含4"鋁製風管	組	20			
四	BOX					
1	鍍鋅四角出線盒 T:2.0mm	只	350			
2	鍍鋅八角出線盒 T:2.0mm(加深型)	只	213			
五	打鑿修補含防裂網	式	1			
六	零星器材消耗品(含無管道間通風用烤漆魚眼罩)	式	1			
七	按裝工資	式	1			
	小計					



## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(一)	資訊設備工程					
一	MDF室配線架單側含端子板 120C 等	式	1			符合電信局規格
二	電信主配線箱 B-54 (56Wx45Hx10D)CM	只	11			符合電信局規格
	端子板10C底板需符合中華電信規格					
	1進6出分配器					
	2組3孔AC插座					
三	電視配線箱 (56Wx45Hx10D)CM	只	11			
1	中繼增幅放大器	只	1			金隆大通 優你視
2	數位寬頻處理器	只	1			
3	二分配器	只	3			金隆大通 優你視
4	二分歧器	只	8			金隆大通 優你視
四	洩水拖線箱 (50Wx50Hx20D)CM t:2.0	只	1			
五	電視天線					
1	不鏽鋼固定架 2M t:2.0	支	1			金隆大通 優你視
2	DTV 20節不鏽鋼天線(數位、UHF/VHF)	只	1			
3	FM 不鏽鋼7列天線	只	1			
六	插座					
1	埋入式電信插座 W6-41H	只	10			中一、國際、飛利浦
2	埋入式網路插座 W8-41H	只	10			中一、國際、飛利浦
3	四角 BOX T:2.0mm	只	10			
4	插座蓋板(雙連)	只	10			中一、國際、飛利浦
七	PVC 導線管					南亞、大洋
1	PVC 導線管 20 Ø	M	195			
2	PVC 導線管 28 Ø	M	15			
4	PVC 排水管 52 Ø	M	9			
5	配管另料	式	1			
八	接地線					華新麗華、太平洋、大亞
1	接地線 14°	M	156			
2	接地線 60°	M	29			
3	配管另料	式	1			
九	屋內電纜					華新麗華、太平洋、大亞
1	屋內電纜 CAT.5e	M	104			
2	屋內電纜 0.5- 2P-PE-PVC	M	104			
3	屋內電纜 0.5- 10P-PE-PVC	M	72			
4	屋內電纜 0.5-100P-PE-PVC	M	112			
5	寬頻電纜 5C-2V	M	29			
6	寬頻電纜 7C-2V	M	51			
7	配線另料	式	1			
十	接地端子箱鐵板製烤漆(40Wx35Hx15D) x 2.0mm	式	1			專業廠
	(含接地端子.測試端子.銅棒.電力系統及設備接地)					
十一	配管吊架及固定架	式	1			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
十二	打鑿修補含防裂網	式	1			
十三	零星器材消耗品	式	1			
十四	防火填塞	式	1			3M,喜利德
十五	鋁製密閉式底部沖孔型線槽(表面粉體烤漆)					
	W600mm*H100mm t=2.0mm					
1	直式線槽(含上蓋)	M	110			
2	水平型90度L型彎頭(含上蓋)	只	3			
3	水平T型彎頭(含上蓋)	只	1			
4	連接片	片	55			
5	不鏽鋼馬車螺絲	組	220			
6	運什費	式	1			
7	不鏽鋼吊掛支架等金屬零件	式	1			
8	線槽安裝工資	M	110			
十六	工資	式	1			
	小計					
(二)	避雷針及電力系統接地設備工程					
1	避雷針固定座 H:2M	只	1			
2	放電式避雷針 R<49M	組	1			
3	RC 基礎座 2000PSI	座	1			
a	接地線 60°	M	150			
b	配線另料	式	1			
a	PVC 導線管 20 Ø	M	140			
b	配管另料	式	1			
6	接地端子箱鐵板製烤漆(30Wx30Hx10D) x 2.0mm	套	1			專業廠
	(含接地端子.測試端子.銅棒.電力系統及設備接地)					
7	打鑿修補含防裂網	式	1			
8	零星器材消耗品	式	1			
9	工資	式	1			
	小計					



## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(一)	給水設備工程					
一	給水設備					
1	座式馬桶	組	50			業主供料、承商保管安裝
2	洗淨便座	組	50			
3	小便斗組	組	40			業主供料、承商保管安裝
4	下嵌臉盆	組	30			業主供料、承商保管安裝
5	面盆龍頭	組	30			業主供料、承商保管安裝
6	衛生紙架	組	50			業主供料、承商保管安裝
7	馬桶刷架	組	50			業主供料、承商保管安裝
二	泵浦					
1	沉水式全不銹鋼揚水泵浦組附不鏽鋼防震軟管 2" x 54M x 198LPM x 5HP x2 3Φ220V	台	2			有福 奇侑 海源
2	RC基礎座 3000psi	式	1			
三	長洞龍頭					電光 和成
1	長洞龍頭 1/2"	只	12			
四	閘閥凡而 (給水用不銹鋼製)					奕華,東光,富山
1	球型閘閥凡而 1"(BV)(螺紋式)	只	11			
2	球型閘閥凡而 1-1/2"(BV)(螺紋式)	只	1			
3	閘閥凡而 3/4"(GV)(螺紋式)	只	2			
4	閘閥凡而 1"(GV)(螺紋式)	只	8			
5	閘閥凡而 1-1/2"(GV)(螺紋式)	只	1			
6	閘閥凡而 2"(GV)(螺紋式)	只	5			
7	閘閥凡而 2-1/2"(GV)(法蘭式)	只	2			
五	逆止凡而 (給水用不銹鋼製)					奕華,東光,富山
1	不銹鋼無聲逆止凡而 1-1/2"(螺紋式)	只	1			
2	不銹鋼無聲逆止凡而 2"(螺紋式)	只	2			
六	浮球凡而 (給水用)					電光
1	高壓浮球凡而 3/4"	只	1			
2	高壓浮球凡而 1-1/2"	只	1			

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
七	水鏈吸收器					PPP,TOZEN,JOSAM
1	水鏈吸收器 1"	只	3			
2	水鏈吸收器 2"	只	1			
八	進排氣閥					
1	進排氣閥 1/2"	組	1			
九	減壓閥組(給水用砲青銅製)					
1	減壓閥組1"	組	3			
十	滿溢排水管組					南亞,大洋
1	2"滿溢排水管組	式	1			
2	2-1/2"滿溢排水管組	式	2			
十一	SUS 給水管					肯忠 冠林 美耐
1	SUS 給水管 1/2"x 0.8mm	M	390			
2	SUS 給水管 3/4"x 1.0mm	M	130			
3	SUS 給水管 1"x 1.0mm	M	712			
4	SUS 給水管 1-1/2"x 1.2mm	M	98			
4	SUS 給水管 2"x 1.2mm	M	101			
5	SUS 給水管 2-1/2"x 3.0mm	M	43			
6	不銹鋼壓著配管另料(含另件被覆)	式	1			
十三	不銹鋼水塔2噸(SUS304 符合CNS規範)	座	2			
十四	水錶組 1-1/2"	座	1			自來水規範
十五	防蟲銅網	式	1			
十六	預留給水套管	式	1			
十七	配管吊架及固定架	式	1			
十八	打鑿修補含防裂網	式	1			
十九	穿牆止水板及防水工程	式	1			
二十	零星材料及工具損耗	式	1			
二十一	工資	式	1			
	小 計					

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(二)	排水設備工程					
一	設備					水井、川源、九如
1	沉水式廢水泵浦含著脫裝置及標準吊鏈、不鏽鋼防震軟管 2" x 5M x 100LPM x 1HP x 3Φ220V	台	1			
2	地板落水頭 2" (地下室用)	只	16			
3	暗式清潔口 150 Ø	只	3			
二	管材					南亞、大洋
1	排水管 100 Ø(桔色塑膠管)	M	10			
2	排水管 150 Ø(桔色塑膠管)	M	35			
3	雨水管 50 Ø	M	63			
4	透氣管 100 Ø	M	90			
5	配管另料	式	1			
6	SUS 不鏽鋼管 2"	M	11			美亞、上久、允強
7	不鏽鋼壓著及機械接頭配管另料	式	1			
三	污水處理設施(15CMD)	組	1			
四	排水套管 (含筏基連通管, 浴室、廚房排氣套管)	式	1			
五	配管吊架及固定架	式	1			
六	打鑿修補含防裂網	式	1			
七	穿牆止水板及防水工程	式	1			
八	零星材料及工具損耗	式	1			
九	工資	式	1			
	小計					



## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(一)	火警自動警報設備工程					
1	火警總機機板及蓄電池整修	台	1			符合85年版消防法規
2	差動式感應器鏽損故障更新	組	42			符合85年版消防法規
3	火警綜合盤更新增設	組	22			符合85年版消防法規
4	全棟火警迴路查修	迴路	26			符合85年版消防法規
5	耐熱線1.2mm	M	200			符合85年版消防法規
6	耐熱線1.6mm	M	200			符合85年版消防法規
7	PVC線 1.2mm	M	200			符合85年版消防法規
8	PVC管1/2"	M	100			符合85年版消防法規
9	配管及設備安裝工資	式	1			
	小計					
(二)	緊急廣播設備工程					
1	廣播主機機板及蓄電池整修	台	1			符合85年版消防法規
2	全棟廣播迴路查修	迴路	10			符合85年版消防法規
3	5W/L級揚聲器鏽損故障更新	組	20			符合85年版消防法規
4	耐熱線1.2mm	M	200			符合85年版消防法規
5	PVC管1/2"	M	50			符合85年版消防法規
6	配管及設備安裝工資	式	1			
	小計					
(三)	標示照明避難設備工程					
1	緊急照明燈(壁掛式/LED)	台	72			符合85年版消防法規
2	安全出口燈(C級/LED/3:1)	台	39			符合85年版消防法規
3	避難方向燈(C級/LED/3:1)	台	46			符合85年版消防法規
4	避難器具位置表示燈(LED)	台	9			符合85年版消防法規
5	配電源線及燈具安裝工資	式	1			符合85年版消防法規
6	消防專用燈具電源迴路補設	式	1			符合85年版消防法規
7	緩降機含固定架安裝	組	9			符合85年版消防法規
	小計					
(四)	滅火器設備工程					
1	10型ABC乾粉滅火器	組	68			符合85年版消防法規
2	滅火器專用設置箱(單入/鐵製品)	組	68			符合85年版消防法規
	小計					

## 工程標價明細

工程名稱：新竹市中華路四段512號辦理全棟水、電及電信等外部線路及現況消防等管線、設備修繕與安裝工程

工程地點：新竹市牛埔里8鄰中華路四段512號等

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
(五)	室內消防栓設備工程					
1	消防泵浦含流量計整組整修	組	1			符合85年版消防法規
2	1-1/2"水霧直線兩用瞄子	只	20			符合85年版消防法規
3	1-1/2"太平龍頭	組	10			符合85年版消防法規
4	2-1/2"太平龍頭	組	5			符合85年版消防法規
5	1-1/2"消防水帶(15m)(103年雙認證)	條	40			符合85年版消防法規
6	消防送水口補設	組	1			符合85年版消防法規
7	消防用屋頂不鏽鋼水箱0.8噸補設	組	1			符合85年版消防法規
8	CNS4626配管4"	M	5			符合85年版消防法規
9	消防泵浦耐燃電源8mm重新配設	M	105			符合85年版消防法規
10	配管及設備安裝工資	式	1			
11	消防配管五金彎頭另件	式	1			
	小計					
(六)	排煙設備工程					
1	偵煙式感應器鏽損故障更新	組	39			符合85年版消防法規
2	RF排煙軸流式風車整修	式	1			符合85年版消防法規
3	帆布接頭破損更新	式	1			符合85年版消防法規
4	排煙軸流式風車耐燃電源38mm重新配設	M	436			符合85年版消防法規
5	排煙閘門維修測試	組	19			符合85年版消防法規
6	防煙垂壁破損重新維修(矽酸鈣板)	M	225			符合85年版消防法規
7	配管及設備安裝工資	式	1			
8	消防配管五金彎頭另件	式	1			
	小計					
(七)	泡沫滅火設備工程					
1	消防泵浦含流量計整組整修	組	1			符合85年版消防法規
2	泡沫放射區域(含一齊開放閥)測試維修	區	12			符合85年版消防法規
3	泡沫用電磁閥測試維修	區	12			符合85年版消防法規
4	泡沫起動用迴路測試維修	區	12			符合85年版消防法規
5	泡沫泵浦耐燃電源14mm重新配設	M	105			符合85年版消防法規
6	泡沫原液補充	公升	350			符合85年版消防法規
7	配管及設備安裝工資	式	1			
8	消防配管五金彎頭另件	式	1			
	小計					

