

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
一	假設工程					
1	整地	式	1		-	
2	施工安全圍籬(含防溢座)維護及拆除	式	1	-	-	
單	施工安全圍籬(含防溢座)維護及損壞修復	m	78			-
單	施工安全圍籬(含防溢座)拆除	m	78			-
3	施工告示牌	式	1		-	
4	臨時抽排水設施	式	1		-	
5	工務所設備及使用費	式	1	-	-	
單	辦公設備(提供業主新購辦公桌椅二組、鐵櫃二座、折疊桌一張, 承商辦公設備由承商自備)	式	1			-
單	電話費及網路使用費	月	17			-
單	雜支	月	17			-
6	工地臨時流動廁所設備	座	2		-	
7	工地臨時水電設備及使用費	式	1	-	-	
單	工地臨時水電設備費	式	1			-
單	工地臨時水使用費	月	17			-
單	工地臨時電使用費	月	17			-
8	營建工程廢水處理、廢棄物清理(含證明)、交屋清潔、工地消毒等	式	1	-	-	
單	營建工地逕流廢水污染削減計畫書及申報	式	1			-
單	事業廢棄物清理計畫書及申報	式	1			-
單	廢棄物清運證明	式	1			-
單	廢棄物分類及清運	式	1			-
單	交屋清潔	坪	526			-
單	工地定期消毒	式	1			-
9	契約書圖、施工圖等書類製作費	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
10	勘驗行政費、門牌、使照申請費	式	1		-	
11	附近道路重新鋪設及既有公共排水溝、管線等修復	式	1	-	-	
單	AC道路鋪設費(5公分厚瀝青混凝土(新料))	m ²	578			-
單	原AC路面刨除	m ²	578			-
單	道路標線	式	1			-
單	公共排水溝修復費	式	1			-
單	管線損壞修復費	式	1			-
12	車輛沖洗設備	式	1		-	-
13	鄰房鑑定費(鑑定範圍-3倍開挖深度)	式	1	-	-	58個單位
單	1~20	單位	20			-
單	21~30	單位	10			-
單	31~50	單位	20			-
單	51~58	單位	8			-
	小計				-	
二	基礎工程					
1	機械挖方	m ³	2,668		-	
2	棄土方(含棄土證明)	m ³	2,668		-	
3	筏基坑回填砂土夯實	m ³	81		-	
4	鄰房微型樁 ϕ 25cm L=13M+30kg鋼軌	支	14	-	-	
單	鄰房微型樁 ϕ 25cm L=13M+30kg鋼軌	支	1			-
單	水泥	包	13.5			-
單	土方運棄	m ³	0.9	-		-
5	鄰房微型樁 ϕ 30cm L=13M+40kg鋼軌	支	55	-	-	
單	鄰房微型樁 ϕ 30cm L=13M+40kg鋼軌	支	1			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	水泥	包	13.5			-
單	土方運棄	m ³	0.9	-		-
6	預壘樁(φ 30 L=13M)	支	185	-	-	
單	預壘樁(φ 30 L=13M)掘鑽費	支	1			-
單	預壘樁廢土處理	m ³	0.9	-		-
單	預壘樁SD420高拉鋼筋#7及組立	噸	0.146	-		-
單	預壘樁SD280中拉鋼筋#3及組立	噸	0.045	-		-
單	水泥	包	13.5			-
單	預壘樁水泥砂漿用砂	m ³	1			-
7	壓樑30*50cm	m	78	-	-	
單	壓樑30*50cm施工費(含預壘樁樁頭打除)	m	1			-
單	預壘樁SD420高拉鋼筋#6及組立	噸	0.013	-		-
單	預壘樁SD280中拉鋼筋#3及組立	噸	0.006	-		-
單	壓樑混凝土210kgf/cm ²	m ³	0.15			-
8	CCP止水樁施工費 φ 30cm L=6.5m(含材料)	支	185	-	-	
單	CCP止水樁	支	1			-
單	水泥	包	7			-
單	土方運棄	m ³	0.5	-		-
9	第一層水平支撐300*300*10*15	m ²	361		-	
10	第二層水平支撐350*350*12*19	m ²	361		-	
11	中間樁RH350*350*12*19, L=13M(含買斷切除)	支	6		-	
12	中間樁止水板	支	6		-	
13	油壓千斤頂	只	10		-	
14	預壓計	只	4		-	
15	圍苓背填	m	150	-	-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	圍苓背填工資	m	1			-
單	預拌混凝土材料費， $f_c'=140\text{kgf/cm}^2$	m^3	0.1	-		-
16	構台	m^2	124		-	
17	施工便梯	座	1		-	
18	安全欄杆	m	75		-	
19	安全監測系統工程	式	1	-	-	
單	地下水位觀測井監測，L=6m	支	2			-
單	建築物傾斜計監測	組	10			-
單	地表或鄰房沉陷監測點監測	點	20			-
單	支撐應變計監測	組	10			-
單	傾度儀監測，L=11.5m	組	4			-
單	鋼筋計監測，每組1支	組	12			-
單	監測報告費	次	12			-
	小計				-	
三	結構工程					
1	鍍鋅鋼管施工架	m^2	2,835	-	-	
單	施工架租金及裝卸	m^2	1			-
單	防塵網+帆布	m^2	1			-
單	外部斜屏防墜支撐	m^2	1			-
單	三腳架、夾板、阻隔板等	m^2	1			-
2	室內及昇降機道等泥作架	m^2	1,048		-	
3	放樣	m^2	1736		-	
4	140 kg/cm^2 預拌混凝土含澆置，H=110CM	m^3	397	-	-	台泥
單	140 kg/cm^2 預拌混凝土	m^3	1			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	混凝土澆置	m ³	1			-
5	245 kg/cm ² 預拌混凝土含澆置	m ³	1,632	-	-	台泥(純水泥，不加飛灰、爐石等)
單	245 kg/cm ² 預拌混凝土	m ³	1			-
單	混凝土澆置	m ³	1			-
6	SD280中拉鋼筋及組立#3~#5	T	189	-	-	
單	SD280中拉鋼筋#3~#5	T	1			-
單	鋼筋加工成型	T	1			-
單	鋼筋運吊費	T	1			-
單	鋼筋綁紮組立	T	1			-
7	SD420W高拉鋼筋及組立#6~#10	T	109	-	-	
單	SD420W高拉鋼筋#6~#10	T	1			-
單	鋼筋加工成型	T	1			-
單	鋼筋運吊費	T	1			-
單	鋼筋綁紮組立	T	1			-
8	普通模板組立及拆模	m ²	7,636		-	
9	清水模板組立及拆模	m ²	1,538		-	
10	SA級鋼筋續接器#6 (柱)	組	156		-	蘭州
11	SA級鋼筋續接器#6-#7 (柱)	組	156		-	蘭州
12	SA級鋼筋續接器#7 (柱)	組	1,258		-	蘭州
13	SA級鋼筋續接器#7-#8 (柱)	組	100		-	蘭州
14	SA級鋼筋續接器#8 (柱)	組	508		-	蘭州
	小計				-	
四	泥作裝修工程					
(一)	地坪工程					

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
1	F2、F9、F10、F11地坪整體粉光	m ²	424		-	
2	F1 地坪1:3 水泥砂漿打底貼80*80cm拋光石英磚	m ²	229	-	-	維納斯、環美
單	80*80cm拋光石英磚(灰色)	塊	1.56			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼80*80cm拋光石英磚工資	m ²	1			-
3	F2地下室EPOXY耐磨地坪(7.5~10mm厚)	m ²	214		-	
4	F3地坪1:3水泥砂漿打底貼#654石材(水沖復古面) ，T=2cm	m ²	105	-	-	
單	#654石材(水沖復古面)及鋪貼，T=2cm	才	11			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
5	F4浴廁地坪1:3水泥砂漿打底貼30*60cm止滑石英磚	m ²	42	-	-	統帥、國信
單	30*60cm止滑石英磚(灰色)	塊	5.56			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm止滑石英磚工資	m ²	1			-
6	F5樓梯地坪1:3水泥砂漿打底貼30*60cm止滑石英磚	m ²	170	-	-	統帥、國信
單	30*60cm止滑石英磚(灰色)	塊	5.56			-
單	水泥	包	0.48			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm止滑石英磚工資	m ²	1			-
7	F6花台&露臺&陽台地坪1:3水泥砂漿打底貼木紋磚(尺寸顏色另定)	m ²	128	-	-	統帥、國信
單	木紋磚	m ²	1			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼木紋磚工資	m ²	1			-
8	F7 地坪1:3 水泥砂漿打底貼80*80cm拋光石英磚	m ²	552	-	-	維納斯、環美
單	80*80cm拋光石英磚(白色)	塊	1.56			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼80*80cm拋光石英磚工資	m ²	1			-
9	F8 地坪1:3 水泥砂漿打底貼60*60cm拋光石英磚	m ²	10	-	-	維納斯、環美
單	60*60cm拋光石英磚	塊	2.78			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼60*60cm拋光石英磚工資	m ²	1			-
10	F9屋頂平台地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*30cm隔熱磚	m ²	163	-	-	
單	30*30cm隔熱磚	塊	11.11			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	伸縮縫勾縫	m	0.5			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼30*30cm隔熱磚工資	m ²	1			-
11	F10屋突平台地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*30cm隔熱磚	m ²	37	-	-	
單	30*30cm隔熱磚	塊	11.11			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	伸縮縫勾縫	m	0.5			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼30*30cm隔熱磚工資	m ²	1			-
12	F11 RF電梯機房耐磨地坪(3mmEPOXY)	m ²	10		-	
13	F12地坪1:3 水泥砂漿打底貼#654石材(荔枝面), T=2cm	m ²	68	-	-	
單	#654石材(荔枝面)及鋪貼, T=2cm	才	11			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
14	F13 地坪1:3 水泥砂漿打底貼30*60cm石英磚	m ²	67	-	-	統帥、國信

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	30*60cm石英磚	塊	5.56			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼30*60cm石英磚工資	m ²	1			-
15	F15水箱內地坪牆面平頂1:3 水泥砂漿打底貼10*10cm方塊磚	m ²	46	-	-	宏洲、龍泰
單	10*10cm方塊磚	塊	100			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	1:3 水泥砂漿打底及貼10*10cm方塊磚工資	m ²	1			-
16	F16 1:3 水泥砂漿打底抵石子(七厘白彩玉石子、銀灰抵石土)	m ²	51	-	-	
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	七厘白彩玉石子	kg	12			-
單	銀灰抵石土	kg	6			-
單	黏著劑	kg	0.05			-
單	抵石子工資	式	1			-
17	F17騎樓地坪1:3 水泥砂漿打底貼#654石材(水沖復古面), T=2cm	m ²	122	-	-	
單	#654石材(水沖復古面)及鋪貼, T=2cm	才	11			-
單	水泥	包	0.48			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	砂	m ³	0.05			-
單	PP板地坪保護	m ²	1			-
	小計				-	
(二)	平頂工程					
1	C1平頂釘室外型鋁企口天花板(木紋烤漆)	m ²	150		-	
2	C2平頂1:3 水泥砂漿打底抵石子(七厘白彩玉石子、銀灰抵石土)	m ²	20	-	-	
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	七厘白彩玉石子	kg	12			-
單	銀灰抵石土	kg	6			-
單	黏著劑	kg	0.05			-
單	抵石子工資	式	1			-
3	C3平頂釘暗架矽酸鈣板天花板批土刷平光水泥漆	m ²	75	-	-	虹牌、青葉
單	平頂釘暗架矽酸鈣板	m ²	1			-
單	補縫批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
4	C4平頂梁1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆	m ²	157	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	平頂批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
5	C4平頂夾板模面磨平批土刷平光水泥漆	m ²	740	-	-	虹牌、青葉
單	磨平工資	m ²	1			-
單	平頂批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
6	C5平頂明架矽酸鈣板(裝飾面板)天花板60*60cm	m ²	250		-	含窗簾盒

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
7	C7平頂夾板模面磨平批土刷油性水泥漆	m ²	16	-	-	虹牌、青葉
單	磨平工資	m ²	1			-
單	平頂批土刷油性水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
8	C8平頂釘矽酸鈣板造型天花板批土刷平光水泥漆	m ²	3	-	-	虹牌、青葉
單	平頂釘矽酸鈣板造型	m ²	1			-
單	補縫批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
9	C9平頂釘烤漆鋁包板天花板	m ²	4		-	
10	C10平頂釘PVC天花板(角材骨架)	m ²	98		-	
11	汽車升降機道平頂夾板模面磨平	m ²	20		-	
12	樓梯版底及側1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆	m ²	108	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
	小計				-	
(三)	牆面工程					
1	砌1/2B磚牆	m ²	607	-	-	
單	紅磚	塊	80			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	砌磚工資	m ²	1			-
2	砌1/2B磚(浴缸邊)	m ²	20	-	-	
單	紅磚	塊	80			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	砌磚工資	m ²	1			-
3	W1外牆1:3水泥砂漿打底塗後製清水模塗料	m ²	666	-	-	
單	塗後製清水模塗料	m ²	1			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3水泥砂漿打底工資	m ²	1			-
4	W1內牆1:3水泥砂漿打底塗後製清水模塗料	m ²	289	-	-	
單	塗後製清水模塗料	m ²	1			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3水泥砂漿打底工資	m ²	1			-
5	W2內牆1:2防水粉光批土刷平光水泥漆	m ²	11	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	內牆1:2防水粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
6	W2內牆1:3水泥砂漿粉光批土刷平光水泥漆	m ²	2,156	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	內牆1:3水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷平光水泥漆(一底二度)	m ²	1			-
7	W3外牆1:3水泥砂漿打底貼45*95mm磁磚	m ²	1,299	-	-	統帥、國信
單	45*95mm磁磚	才	11.00			-
單	水泥	包	0.19			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	砂	m ³	0.02			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼45*95mm磁磚工資	m ²	1			-
8	W4外牆1:3水泥砂漿打底貼仿清水模石英磚	m ²	118	-	-	統帥、國信
單	仿清水模石英磚(灰色)	m ²	1.00			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼仿清水模石英磚工資	m ²	1			-
9	W5外牆1:3水泥砂漿打底貼木紋磚	m ²	21	-	-	統帥、國信
單	木紋磚	m ²	1.00			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼木紋磚工資	m ²	1			-
10	W6浴廁內牆1:3水泥砂漿打底貼30*60cm仿清水模石英磚	m ²	242	-	-	統帥、國信
單	30*60cm仿清水模石英磚(灰色)	塊	5.56			-
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	黏著劑	kg	3.5			-
單	填縫劑	kg	2.5			-
單	1:3水泥砂漿打底及貼30*60cm仿清水模石英磚工資	m ²	1			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
11	W7內牆安裝#654石材(燒面+仿復古面)T=3cm	m ²	110	-	-	乾式施工
單	#654石材(燒面+仿復古面)及安裝, T=3cm	才	11			-
單	水泥砂漿	m ²	1			-
單	五金固定件	m ²	1			-
12	W7外牆安裝#654石材(燒面+仿復古面)T=3cm	m ²	196	-	-	乾式施工
單	#654石材(燒面+仿復古面)及安裝, T=3cm	才	11			-
單	水泥砂漿	m ²	1			-
單	五金固定件	m ²	1			-
13	W8內牆1:3水泥砂漿粉光批土刷防霉漆(油性)120cm高	m ²	108	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	內牆1:3水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷油性防霉漆(一底二度)	m ²	1			-
14	W8內牆1:3水泥粉光批土刷防霉漆(水性)120cm以上部分	m ²	243	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	內牆1:3水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷水性防霉漆(一底二度)	m ²	1			-
15	W9內牆1:2防水粉光批土刷防霉漆(油性)120cm高	m ²	78	-	-	虹牌、青葉
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	內牆1:2防水粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷油性防霉漆(一底二度)	m ²	1			-
16	W9內牆1:2防水粉光批土刷防霉漆(水性)120cm以上部分	m ²	168	-	-	虹牌、青葉

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	內牆1:2防水粉光工資	m ²	1			-
單	內牆批土刷水性防霉漆(一底二度)	m ²	1			-
17	W13前置處理槽1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂)	m ²	79	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2 防水粉刷工資	m ²	1			-
18	W13電梯機坑1:2防水粉刷(地坪+牆面)	m ²	17	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2防水粉刷工資	m ²	1			-
19	W13滲水池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂)	m ²	330	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2 防水粉刷工資	m ²	1			-
20	W13消防蓄水池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂)	m ²	81	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2 防水粉刷工資	m ²	1			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
21	W13雨水滯洪池1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂)	m ²	46	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2 防水粉刷工資	m ²	1			-
22	W13除油沉砂槽1:2 防水粉刷(地坪+牆面+平頂)	m ²	44	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2 防水粉刷工資	m ²	1			-
23	W13機械停車坑1:2防水粉刷(地坪+牆面)	m ²	179	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2防水粉刷工資	m ²	1			-
24	W13機械停車升降機坑及機道1:2防水粉刷(地坪+牆面)	m ²	202	-	-	
單	水泥	包	0.26			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	防水劑	kg	0.6			-
單	1:2防水粉刷工資	m ²	1			-
25	W14廚房牆面貼5mm強化烤漆玻璃(優白)	m ²	12		-	
26	W16外牆1:3 水泥砂漿打底抵石子(七厘白彩玉石子、銀灰抵土)	m ²	61	-	-	
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉光工資	m ²	1			-

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	七厘白彩玉石子	kg	12			-
單	銀灰抵石土	kg	6			-
單	黏著劑	kg	0.05			-
單	抵石子工資	式	1			-
27	屋頂平台女兒牆內側1:3水泥砂漿粉刷	m ²	48	-	-	
單	水泥	包	0.19			-
單	砂	m ³	0.02			-
單	1:3 水泥砂漿粉刷工資	m ²	1			-
28	浴缸檯面及側牆貼石材T=2cm(灰色)	m ²	12	-	-	
單	浴缸檯面及側牆貼石材T=2cm	m ²	1			-
單	水泥	包	0.48			-
單	砂	m ³	0.05			-
29	踢腳刷油性水泥漆10cm高	m	707		-	虹牌、青葉
	小計				-	
(四)	地坪及牆面防水工程					
1	F4浴廁地坪複合式防水材	m ²	54		-	責任施工
2	F6花台&露臺&陽台地坪複合式防水材(地坪+牆面滾高)	m ²	166		-	責任施工
3	F9屋頂平台地坪複合式防水材含加強網(地坪+牆面滾高)	m ²	183		-	責任施工
4	F9屋頂平台5cm厚2500PSI混凝土	m ²	163	-	-	
單	5cm厚2500PSI混凝土(含點焊鋼筋網)	m ²	1			-
單	伸縮縫切割PU填縫(2*1cm)@1.51*1.51m	m	1.3			-
5	F12地坪複合式防水材含玻纖蓆(地坪+牆面滾高)	m ²	70		-	責任施工
6	F13地坪複合式防水材(地坪+牆面滾高)	m ²	63		-	責任施工
7	F14屋突平台地坪複合式防水材含加強網(地坪+牆面滾高)	m ²	41		-	責任施工
8	F14屋突平台5cm厚2500PSI混凝土	m ²	37	-	-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	5cm厚2500PSI混凝土(含點焊鋼筋網)	m ²	1			-
單	伸縮縫切割PU填縫(2*1cm)@1.51*1.51m	m	1.3			-
9	F15水箱內複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	46		-	責任施工
10	F17地坪複合式防水材+玻纖蓆(含樹穴)	m ²	131		-	責任施工
11	W1外牆複合式防水材	m ²	666		-	責任施工
12	W3外牆複合式防水材	m ²	1,299		-	責任施工
13	W4外牆複合式防水材	m ²	118		-	責任施工
14	W5外牆複合式防水材	m ²	21		-	責任施工
15	W6浴廁內牆複合式防水材	m ²	242		-	責任施工
16	W13前置處理槽複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	79		-	責任施工
17	W13電梯機坑複合式防水材(地坪+牆面)	m ²	17		-	責任施工
18	W13滲水池複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	330		-	責任施工
19	W13消防蓄水池複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	81		-	責任施工
20	W13雨水滯洪池複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	46		-	責任施工
21	W13除油沉砂槽複合式防水材(地坪+牆面+平頂)	m ²	44		-	責任施工
22	W13機械停車坑複合式防水材(地坪+牆面)	m ²	179		-	責任施工
23	W13機械停車升降機坑複合式防水材(地坪+牆面)	m ²	58		-	責任施工
24	W16 外牆複合式防水材	m ²	61		-	責任施工
25	浴廁矽利康填縫	間	10		-	
26	地下室結構體施工縫聚氯乙烯止水帶(WS-A1 150mm*4mm)三道	m	234		-	
27	R2F電梯機房增打140 kg/cm ² 混凝土，H=10cm	m ²	10	-	-	
單	140 kg/cm ² 預拌混凝土	m ³	0.1	-		-
單	混凝土澆置	m ³	0.1	-		-
	小計				-	
	(一)至(四) 合計				-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
五	門窗工程					含門鎖鉸鏈等五金
1	DW1 190*220cm落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
2	DW2 165*220cm落地鋁門窗含紗門	樘	4		-	YKK(陽極處理)
3	DW3 133*220cm落地鋁門窗含紗門	樘	4		-	YKK(陽極處理)
4	DW4 395*220m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
5	DW5 178*240m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
6	DW6 205*240m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
7	DW7 180*240m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
8	DW8 480*240m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
9	DW9 345*295m落地鋁門窗含紗門(固定窗三併)	樘	3		-	YKK(陽極處理)
10	DW10 360*240m落地鋁門窗含紗門	樘	4		-	YKK(陽極處理)
11	DW11 345*240m落地鋁門窗含紗門	樘	1		-	YKK(陽極處理)
12	DW13 725*240m落地鋁門窗含紗門(三併窗)	樘	1		-	YKK(陽極處理)
13	BW1 190*220cm鋁橫拉窗+固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
14	BW2 165*220cm鋁橫拉窗+固定窗	樘	4		-	YKK(陽極處理)
15	BW3 133*220cm鋁橫拉窗+固定窗	樘	3		-	YKK(陽極處理)
16	BW4 395*220cm鋁橫拉窗+固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
17	W1 60*140cm鋁外推窗(附紗窗)	樘	6		-	YKK(陽極處理)
18	W2 90*140cm鋁外推窗(附紗窗)	樘	5		-	YKK(陽極處理)
19	W3 90*90cm鋁外推窗(附紗窗)	樘	2		-	YKK(陽極處理)
20	W4 270*235cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
21	W5 530*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
22	W6 530*190cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	3		-	YKK(陽極處理)
23	W7 178*140cm鋁橫拉(附紗窗)	樘	3		-	YKK(陽極處理)

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
24	W8 180*220cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	3		-	YKK(陽極處理)
25	W9 150*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	4		-	YKK(陽極處理)
26	W10 240*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	4		-	YKK(陽極處理)
27	W11 240*140cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	4		-	YKK(陽極處理)
28	W12 205*140cm 鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	3		-	YKK(陽極處理)
29	W13 135*190cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	4		-	YKK(陽極處理)
30	W14 150*150cm固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
31	W15 510*240cm鋁外推(附紗窗)+固定窗	樘	1		-	YKK(陽極處理)
32	AG1 (80*65cm)*2 烤漆鋼板防火百葉	樘	3		-	F60B
33	AG2 80*100cm烤漆鋼板防火百葉	樘	2		-	F60B
34	AG3 168*210cm烤漆鋼板防火百葉	樘	1		-	F60B
35	D1a 100*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	8		-	含25mm防火玻璃
36	D1b 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	2		-	含25mm防火玻璃
37	D1c 100*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	3		-	
38	D1d 90*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	1		-	
39	D2 50*160cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙)	樘	7		-	
40	D3 150*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	1		-	
41	D4 120*210cm台電受電室烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	1		-	
42	D5 105*220cm不銹鋼框烤漆手動橫拉玻璃門	樘	2		-	不含玻璃
43	D6 200*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	1		-	
44	D7 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A)	樘	8		-	
45	D8 120*220cm不銹鋼烤漆門	樘	1		-	
46	D9 100*240cm不銹鋼玻璃門	樘	1		-	不含玻璃
47	D10 170*240cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙)	樘	1		-	含25mm防火玻璃
48	D11 100*220cm實心胡桃木門	樘	16		-	含木門框油漆

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
單	D11 100*220cm實心胡桃木門	樘	1			-
單	木門框油漆	樘	1			-
49	D12 75*220cm實心胡桃木門(上玻璃,下百葉)	樘	8	-	-	含木門框油漆
單	D12 75*220cm實心胡桃木門(上玻璃,下百葉)	樘	1			-
單	木門框油漆	樘	1			-
50	D13 100*240cm三合一鋁通風門	樘	8		-	YKK(陽極處理)
51	D14 120*235cm不銹鋼烤漆門	樘	1		-	
52	D15 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙)	樘	1		-	含25mm防火玻璃
53	D16 120*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙)	樘	4		-	含25mm防火玻璃
54	D17 200*220cm烤漆鋼板防火門(F60A+遮煙)	樘	1		-	含25mm防火玻璃
55	SD1 750*(55+345)cm不銹鋼電動捲門	樘	1		-	門片上部90cm為透空式,下部為密閉式
56	SD2 350*(55+250)cm不銹鋼電動捲門	樘	1		-	門片上部90cm為透空式,下部為密閉式
57	SD3 350+(55+270)cm不銹鋼電動捲門	樘	1		-	密閉式 防爆+1小時防火
58	SD4 350*90cm鋁合金防水閘門(插板式)	樘	1		-	
59	ED1 1791 *290cm不銹鋼門窗	樘	1		-	含10+10mm強化玻璃(綠)
60	一字型淋浴拉門L=158cm	樘	8		-	
61	5+5 mm強化膠合玻璃	才	2482		-	染色
62	5+5 mm強化膠合玻璃(D13)	才	190		-	清玻璃
63	5+5 mm強化膠合玻璃(膠白膜)(D5)	才	46		-	
64	6 mm強化玻璃	才	684		-	染色
65	8+8 mm膠合強化玻璃	才	184		-	染色
66	門窗框嵌縫	m	1112	-	-	
單	水泥	包	0.100			0
單	砂	m ³	0.007			0
單	嵌縫工資	M	1			0

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
	小計				-	
六	雜項工程					
1	無障礙汽車位劃線350*600cm(含標誌)	位	1		-	
2	法定機車位畫線90*180cm	位	13		-	
3	廚具(含上下櫃)(含三機)L=210cm	套	8		-	櫻花、和成
4	80*80cm氣密式防臭鑄鐵人孔蓋	個	3		-	
5	φ 60cm氣密式防臭鑄鐵人孔蓋	個	2		-	
6	壹樓入口門及烤漆鋼板包板造型(含門鎖等五金)	樁	1		-	尺寸依圖說
7	W10外牆烤漆鋁方管格柵3*6cm@7cm(淨距4cm)	m ²	158		-	鋁管粉體烤漆
8	W12 C型烤漆不銹鋼板W15cm*H25cm	m	33		-	1.5mm不銹鋼板氟碳烤漆
9	W15後製清水模牆烤漆不銹鋼板成型收邊	m	92		-	1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
10	2F陽台花台烤漆不銹鋼板成型邊框	m	56		-	1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
11	6F W10窗烤漆不銹鋼板成型邊框	m	8		-	1.2mm不銹鋼板氟碳烤漆
12	陽台A玻璃欄杆H:120cm	m	21		-	含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
13	陽台B玻璃欄杆H:120cm	m	12		-	含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
14	屋頂平台玻璃欄杆H:120cm	m	11		-	含木質扶手、烤漆鋼板及玻璃等
15	機械停車機坑陰井不鏽鋼格柵蓋50*50cm(含框)	個	4		-	
16	W=30cm截水溝不銹鋼格柵蓋(含框)	m	3.5		-	
17	B1F電梯坑不鏽鋼爬梯(H=155cm)	座	1		-	立柱：1-1/2" φ *1.5t 橫料3/4" φ *1.5t@40cm
18	屋頂不鏽鋼爬梯H=280cm	座	1		-	立柱：1-1/2" φ *1.5t 橫料3/4" φ *1.5t@40cm
19	屋頂水箱不鏽鋼爬梯H=220cm	座	1		-	立柱：1-1/2" φ *1.5t 橫料3/4" φ *1.5t@40cm
20	屋頂不鏽鋼人孔蓋版80*80cm	個	2		-	SUS#304 t=1.5mm
21	樓梯不銹鋼扶手欄杆(H:90cm)(立柱式)	m	66		-	1-1/4" φ *1.5t+1" φ *1.5
22	樓梯不銹鋼扶手(靠壁式)	m	68		-	1-1/4" φ *1.5t+1" φ *1.5

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
23	無障礙電梯(7停, 12P, 60M/MIN)	部	1	-	-	三菱
單	無障礙電梯(7停, 12P, 60M/MIN)	部	1			-
單	電梯車箱保護	部	1			-
單	電梯門水泥砂漿嵌縫	樘	7			-
單	電梯防火門(1小時防火時效)	樘	7			-
24	機械停車設備	式	1	-	-	
單	汽車升降機2.5t	部	1			-
單	油壓懸臂升降機械停車250*550cm	部	2			-
單	油壓懸臂升降機械停車750*550cm	部	1			-
單	T45旋轉台	套	1			-
25	無障礙設施(含標誌、指示牌等必要設施)	式	1		-	
26	人造石門檻L=75cm(D12)	支	8		-	
27	人造石門檻L=100cm(D13)	支	8		-	
28	不銹鋼門檻L=120cm(D14)	支	1		-	
29	淋浴拉門人造石門檻L=158cm	支	8		-	
30	陰井及鍍鋅格柵蓋(含框)40*110	座	1		-	
31	植栽覆土(填沃土)	m ³	6		-	
32	6"PVC(B)排水暗管(3支)及埋設	m	63		-	
33	P1光臘樹W:3m,H:5m, ϕ :12cm	株	1		-	
34	P2錫蘭葉下株W:30cm,H:50cm	株	18		-	
35	P1、P2植草皮	m ²	15		-	
	小計				-	
七	水電工程					
(壹)	電氣設備工程	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(貳)	弱電設備工程	式	1		-	
(參)	給水設備工程	式	1		-	
(肆)	排水設備工程	式	1		-	
(伍)	消防設備工程	式	1		-	
	合計				-	
(壹)	電氣設備工程					
一	高低壓配電盤設備工程	式	1		-	
二	照明設備工程	式	1		-	
三	配電器材設備工程	式	1		-	
四	避雷針設備工程	式	1		-	
五	接地工程	式	1		-	
六	發電機設備工程	式	1		-	
七	防火填塞工程	式	1		-	
八	外管線設備工程	式	1		-	
	合計				-	
(壹)	電氣設備工程					
一	高低壓配電盤設備工程					
1	MPP PANEL					
(1)	CASE 600W×1500H×300D SPHC 3.0/2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA	只	1		-	東元，士林
(4)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	1		-	
(5)	五金&配盤另料、銘牌	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(6)	組裝工資	式	1		-	
2	MC, MCE PANEL					
(1)	CASE 600W×1500H×300D SPHC 2.0t 粉體塗裝	座	2		-	志安, 銓興, 特極
(2)	KS 3P 300A	只	1		-	
(3)	KS 3P 100A	只	1		-	
(4)	NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA	只	1		-	東元, 士林
(5)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA	只	1		-	東元, 士林
(6)	CU BUS BAR&SUPPORT	式	2		-	
(7)	五金&配盤另料、銘牌	式	2		-	
(8)	組裝工資	式	2		-	
3	MP&SC PANEL					
(1)	CASE 1000W×2200H×800D SPHC 3.0/2.0t	座	1		-	志安, 銓興, 特極
(2)	NFB 3P 400AF 250AT 380V 20KA	只	1		-	東元, 士林
(3)	NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA	只	2		-	東元, 士林
(4)	NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA	只	1		-	東元, 士林
(5)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA	只	1		-	東元, 士林
(6)	NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA	只	1		-	東元, 士林
(7)	NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA	只	1		-	東元, 士林
(8)	突波吸收器3φ 4W I _{max} : 100KA I _n : 50KA	只	1		-	SIMO
(9)	集合式電錶含 A,V,F,PF,KVA,KVAR,KW,KWH,KVARH, RS-485	只	1		-	RST
(10)	D-FUSE 600V 2A W/BASE附斷電指示燈	只	6		-	
(11)	CT 250/5A 40VA MOLD	只	3		-	
(12)	自動功率因數調整器LCD顯示 APFR 6段式	只	1		-	RST

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(13)	NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA	只	2		-	東元，士林
(14)	NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA	只	2		-	東元，士林
(15)	NFB 3P 100AF 15AT 380V 20KA	只	2		-	東元，士林
(16)	HRC FUSE 3P 16A 附座	只	2		-	RST
(17)	HRC FUSE 3P 25A 附座	只	2		-	RST
(18)	HRC FUSE 3P 32A 附座	只	2		-	RST
(19)	MC 3 φ 380V 30A	只	2		-	東元，士林
(20)	MC 3 φ 380V 20A	只	2		-	東元，士林
(21)	MC 3 φ 380V 15A	只	2		-	東元，士林
(22)	SC 3 φ 440V 5KVAR	只	2		-	RTR
(23)	SC 3 φ 440V 10KVAR	只	2		-	RTR
(24)	SC 3 φ 440V 15KVAR	只	2		-	RTR
(25)	CS 30 φ 手動復歸	只	1		-	
(26)	PBL 30 φ 220V R,G/LED燈泡	只	12		-	
(27)	FS 220V 12"x1附溫控0~50°C	組	1		-	
(28)	FL 220V 14W W/LS	組	1		-	
(29)	CU BUS BAR& SUPPORT	式	1		-	
(30)	五金 & 配盤另料、銘牌	式	1		-	
(31)	組裝工資	式	1		-	
4	ATS1&EMP PANEL					
(1)	CASE 1000W*2200H*800D SPHC3.0/2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	ATS 4P 225AF 150AT 380V 20KA 附電氣及機械連鎖	只	1		-	
(3)	NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA	只	1		-	東元，士林

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(5)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA	只	1		-	東元，士林
(6)	NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA	只	2		-	東元，士林
(7)	NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA	只	2		-	東元，士林
(8)	NFB 3P 100AF 15AT 380V 20KA	只	1		-	東元，士林
(9)	NFB 2P 100AF 15AT 220V 20KA	只	1		-	東元，士林
(10)	MS 1 ϕ 220V 1/2HP Coil:AC220V	只	1		-	東元，士林
(11)	MS 1 ϕ 220V 60W Coil:AC220V	只	1		-	東元，士林
(12)	水位計F61-G2附電極棒	組	1		-	
(13)	三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY	只	1		-	
(14)	AUX RY DC24V	只	1		-	
(15)	CS 30 ϕ 手動復歸	只	2		-	
(16)	PBL 30 ϕ 220V R,G /LED燈泡	只	4		-	
(17)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	4		-	
(18)	FL 220V 14W W/LS	組	1		-	
(19)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(20)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(21)	組裝工資	式	1		-	
5	ATS2&MPE PANEL					
(1)	CASE 800W*900H*350D SPHC 2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	ATS 4P 100AF 50AT 380V 10KA 附電氣及機械連鎖	只	1		-	
(3)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 3P 100AF 15AT 380V 10KA	只	7		-	東元，士林
(5)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	東元，士林
(6)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(7)	組裝工資	式	1		-	
6	MR PANEL					
(1)	CASE 600W*600H*150D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興
(2)	NFB 3P 100AF 40AT 190V 15KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 100AF 30AT 190V 15KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 2P 100AF 20AT 110V 15KA	只	5		-	東元，士林
(5)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	東元，士林
(6)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(7)	組裝工資	式	1		-	
(8)	TR 3Φ 10KVA 380V/110-190V OIL	只	1		-	
7	EMR PANEL					
(1)	CASE 600W*700H*150D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	3		-	東元，士林
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2		-	東元，士林
(5)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(6)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(7)	組裝工資	式	1		-	
(8)	TR 3Φ 10KVA 380V/110-190V OIL	只	1		-	
8	TEL PANEL					
(1)	CASE 700W*1200H*250D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(3)	NFB 2P 50AF 30AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(4)	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(5)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1		-	東元，士林
(6)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	2		-	
(7)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(8)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(9)	組裝工資	式	1		-	
9	GP PANEL					
(1)	CASE 1000W*2300H*1000D SPHC3.0/2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 225AF 200AT 380V 25KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 225AF 150AT 380V 25KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA	只	1		-	東元，士林
(5)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(6)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(7)	組裝工資	式	1		-	
10	FB1P1 PANEL					
(1)	CASE 400W*500H*150D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 100AF 75AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(5)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(6)	組裝工資	式	1		-	
10	B1P1 PANEL					

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(1)	CASE 700W*900H*250D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 100AF 50AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 100AF 15AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 2P 100AF 20AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(5)	NFB 1P 100AF 15AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(6)	MS 3 ϕ 380V 3HP Coil:AC220V	只	2		-	東元，士林
(7)	MS 1 ϕ 220V 1HP Coil:AC220V	只	1		-	東元，士林
(8)	全二線式 RY 20A	只	2		-	
(9)	CS 30 ϕ 手動復歸	只	2		-	
(10)	PBL 30 ϕ 220V R,G /LED燈泡	只	6		-	
(11)	三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY	只	1		-	
(12)	TIMER 24H 220V 附停電補償	只	1		-	
(13)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	2		-	
(14)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(15)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(16)	組裝工資	式	1		-	
11	EB1P1+EB1R1 PANEL					
(1)	CASE 700W*1600H*300D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(5)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA/0.1S	只	4		-	東元，士林
(6)	ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	2		-	東元，士林
(7)	MS 3 ϕ 380V 1HP Coil:AC220V	只	4		-	東元，士林

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(8)	MS 1 ϕ 220V 1/2HP Coil:AC220V	只	2		-	東元，士林
(9)	水位計F61-G2附交替電驛	組	2		-	
(10)	水銀浮球 三球式附重垂	組	4		-	
(11)	水位計F61-G	組	2		-	
(12)	CS 30 ϕ 手動復歸	只	4		-	
(13)	PBL 30 ϕ 220V R,G /LED燈泡	只	12		-	
(14)	三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY	只	1		-	
(15)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	2		-	
(16)	全二線式變壓器 220/24V	只	1		-	國際
(17)	全二線式端末器 T/U	只	1		-	國際
(18)	全二線式 RY 20A	只	1		-	國際
(19)	TIMER 24H 220V 附停電補償	只	1		-	
(20)	NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	1		-	東元，士林
(21)	NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA	只	2		-	東元，士林
(22)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S	只	1		-	東元，士林
(23)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(24)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(25)	組裝工資	式	1		-	
12	EB1P2 PANEL					
(1)	CASE 700W*900H*250D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA/0.1S	只	2		-	東元，士林
(4)	MS 3 ϕ 380V 1HP Coil:AC220V	只	2		-	東元，士林
(5)	水位計F61-G4附交替電驛	組	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(6)	水位電擊棒 四/五極	組	1		-	
(7)	三相電壓相序、欠相保護電驛 P-RY	只	1		-	
(8)	CS 30φ 手動復歸	只	1		-	
(9)	PBL 30φ 220V R,G /LED燈泡	只	4		-	
(10)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	2		-	
(11)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(12)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(13)	組裝工資	式	1		-	
13	1P1+E1P1+1R1+F1R1 PANEL					
(1)	CASE 800W*1800H*300D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(3)	NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(5)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	11		-	東元，士林
(6)	全二線式 RY 20A	只	12		-	國際
(7)	NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1		-	東元，士林
(8)	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(9)	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(10)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	1		-	東元，士林
(11)	MS 1φ 220V 20A Coil:AC220V	只	1		-	東元，士林
(12)	CS 30φ 手動復歸	只	1		-	
(13)	PBL 30φ 220V R,G /LED燈泡	只	2		-	
(14)	AUX RY DC24V	只	1		-	
(15)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	3		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(16)	全二線式變壓器 220/24V	只	1		-	國際
(17)	全二線式端末器 T/U	只	4		-	國際
(18)	全二線式 RY 20A	只	3		-	國際
(19)	全二線式 CPU	只	1		-	
(20)	全二線式 TIME	只	1		-	
(21)	TIMER 24H 220V 附停電補償	只	1		-	
(22)	NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	2		-	東元，士林
(23)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6		-	東元，士林
(24)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(25)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(26)	組裝工資	式	1		-	
14	ER2P1&ER2R1 PANEL					
(1)	CASE 650W*1200H*250D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	2		-	東元，士林
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(4)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	1		-	東元，士林
(5)	NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	1		-	東元，士林
(6)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	3		-	東元，士林
(7)	MC 1 ϕ 220V 20A Coil:AC220V	只	1		-	東元，士林
(8)	全二線式變壓器 220/24V	只	1		-	
(9)	全二線式端末器 T/U	只	1		-	
(10)	全二線式 RY 20A	只	1		-	
(11)	D-FUSE 600V 2A W/BASE 附斷電指示燈	只	2		-	
(12)	CS 30 ϕ 手動復歸	只	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(13)	PBL 30φ 220V R,G /LED燈泡	只	2		-	
(14)	溫度開關 0~50°C	只	1		-	
(15)	CU BUS BAR &SUPPORT	式	1		-	
(16)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(17)	組裝工資	式	1		-	
15	MPP1 PANEL					
(1)	CASE 800W*1200H*350D SPHC2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 3P 600AF 600AT 220V 15KA	只	1		-	東元，士林
(3)	CU BUS BAR50*10*1-3 &SUPPORT	式	1		-	
(4)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(5)	組裝工資	式	1		-	
(6)	KWH1 PANEL					
(7)	CASE 1250W*1200H*300D SPHC 2.0t	座	1		-	志安，銓興，特極
(8)	錶前開關 KS 2P 800A	只	1		-	
(9)	NFB 2P 100AF 75AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(10)	NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA	只	8		-	東元，士林
(11)	NFB 2P 100AF 50AT 220V 10KA	只	1		-	東元，士林
(12)	CU BUS BAR50*5t*1-3 &SUPPORT	式	1		-	
(13)	五金&配盤另料,銘牌	式	1		-	
(14)	組裝工資	式	1		-	
16	(3~6)A1 ，(3~)A2 PANEL 計8盤					
(1)	卡式 1Φ3W 100A 30P	座	8		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA	只	8		-	東元，士林

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(3)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	24		-	東元，士林
(4)	ELCB 2P 50AF 30AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	8		-	
(5)	ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	16		-	東元，士林
(6)	ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA/0.1S	只	14		-	東元，士林
(7)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S	只	16		-	東元，士林
(8)	五金&配盤另料,銘牌	式	8		-	
(9)	組裝工資	式	8		-	
17	1S1，2S1 PANEL					
(1)	卡式 1Φ3W 22P	座	2		-	志安，銓興，特極
(2)	NFB 2P 100AF 75AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(3)	NFB 2P 50AF 40AT 220V 10KA	只	3		-	東元，士林
(4)	NFB 2P 50AF 30AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(5)	NFB 2P 50AF 15AT 220V 10KA	只	2		-	東元，士林
(6)	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	7		-	東元，士林
(7)	ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA/0.1S	只	6		-	
(8)	五金&配盤另料,銘牌	式	2		-	
(9)	組裝工資	式	2		-	
(10)	安裝工資	式	1		-	
(11)	配電盤搬運包裝費	式	1		-	
(12)	配電盤出廠檢驗及製圖費用	式	1		-	
	高低壓配電盤設備工程 小計				-	
二	照明設備工程					
1	日光燈220V/28W-1（吸頂型），主動功因電子式，T5高效率燈管	盞	13		-	東亞 FS-21438EA

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
2	日光燈220V/28W-2 (吸頂型), 主動功因電子式, T5高效率燈管	盞	2		-	東亞 FS-28243SEA
3	日光燈220V/14W-1 (吸頂型), 主動功因電子式, T5高效率燈管, 附罩	盞	22		-	東亞 FBP-14105EA
4	嵌燈220V/21W-1, 附電子式安定器, 螺旋燈管, 全套配件全	盞	33		-	東亞 FTL-211849
5	壁燈220V/26W-1, 附高功率型安定器, 全套配件全	盞	6		-	東亞 PLC-26002/E27
6	矮柱燈220V/60W, 附電子式安定器, 螺旋燈管, 全套配件全	盞	1		-	東亞 CHR-21107
7	燈具吊掛之鐵件及五金另件料	式	1		-	
8	燈具引下軟管	式	1		-	
9	安裝工資及搬運費 (含開孔固定)	式	1		-	
	照明設備工程 小計				-	
三	配電器材設備工程					
1	600V無鉛絕緣電線 (PVC)					大亞, 太平洋, 華新麗華
(1)	絞線, 250mm ²	M	147		-	
(2)	絞線, 200mm ²	M	248		-	
(3)	絞線, 60mm ²	M	45		-	
(4)	絞線, 50mm ²	M	50		-	
(5)	絞線, 30mm ²	M	365		-	
(6)	絞線, 22mm ²	M	1,065		-	
(7)	絞線, 14mm ²	M	170		-	
(8)	絞線, 8mm ²	M	1,025		-	
(9)	絞線, 5.5mm ²	M	7,063		-	
(10)	2.0mm	M	5,976		-	
(11)	配線另件料	式	1		-	
2	600V, 840°C, 30分耐燃電線 (FR-CV)					大亞, 太平洋, 華新麗華
(1)	絞線, 50mm ²	M	43		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(2)	絞線，38mm ²	M	43		-	
(3)	絞線，14mm ²	M	259		-	
(4)	絞線，8mm ²	M	266		-	
(5)	絞線，5.5mm ²	M	493		-	
(6)	配線另件料	式	1		-	
3	圓型600V PVC被覆電纜 (VVR)					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	3芯，5.5mm ²	M	200		-	
(2)	4芯，5.5mm ²	M	130		-	
(3)	3芯，2.0mm	M	15		-	
(4)	配線另件料	式	1		-	
4	導線管，PVC塑膠硬質管 (E管)					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑150mm，厚5.5mm	M	32		-	
(2)	管徑125mm，厚4.5mm	M	30		-	
(3)	管徑100mm，厚4.0mm	M	30		-	
(4)	管徑35mm，厚3.5mm	M	590		-	
(5)	管徑28mm，厚3.0mm	M	420		-	
(6)	管徑20mm，厚2.0mm	M	380		-	
(7)	管徑16mm，厚2.0mm	M	2,715		-	
(8)	配管另件料	式	1		-	
5	EMT管					鑫陽，高興昌，美亞
(1)	E63	M	13		-	
(2)	E51	M	13		-	
(3)	E31	M	50		-	
(4)	配管另件料	式	1		-	
6	鋁製電纜線槽					電合，靖聖，劍鋒

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(1)	W200xH100mmx1.6t，陽極處理	M	30		-	
(2)	線槽固定及吊支架(1組x1.5m)	式	1		-	
(3)	不鏽鋼馬車螺絲、連接片、彎頭、接地銅片等另料	式	1		-	
(4)	電纜線槽(架)每5m一處標示(標示內容含:電氣系統/帶電危險不可攀爬)	式	1		-	
7	開關					國際、中一、東芝
(1)	大型面板單開暗開關,(埋入式),附螢光開關220V 15A	只	14		-	
(2)	大型面板雙開暗開關,(埋入式),附螢光開關220V 15A	只	8		-	
(3)	大型面板單開暗開關,(埋入式),附螢光開關110V 15A	只	17		-	
(4)	大型面板雙開暗開關,(埋入式),附螢光開關110V 15A	只	18		-	
(5)	大型面板參開暗開關,(埋入式),附螢光開關110V 15A	只	11		-	
8	插座					國際、中一、東芝
(1)	雙連暗插座附金具及塑膠蓋板,一般接地型(15A,125V)(5.5mm ² 絞線)	只	148		-	
(2)	單連暗插座附金具及塑膠蓋板,一般接地型(15A,125V)	只	50		-	
(3)	分離式冷氣插座附金具及塑膠蓋板(20A,250V)	只	10		-	
(4)	紅外線感應器 220V/3A	只	12		-	
9	風扇					
(1)	發電機室排風扇 1φ 220V,1/2HP	台	2		-	
(2)	16"壁式排風扇 110V(電梯機房)含溫度熔斷開關	台	1		-	
(3)	多功能浴室暖風機 220V附壁掛式微電腦遙控面板	台	12		-	阿拉斯加 968SKP(線控),康乃馨
10	不鏽鋼出口盒及蓋(t:1.0mm)八角型	式	1		-	
11	不鏽鋼出口盒及蓋(t:1.0mm)四角型	式	1		-	
12	管線吊支架	式	1		-	
13	台電送電前相關圖面變更(含圖審)及文書作業等庶務費(相關變更修正須經設計技師認可後方可變更)	式	1		-	
14	開挖、回填、洗孔	式	1		-	
15	雜項工程(含油漆標示、穿牆止水裝置、零星材料、打鑿修補、管路穿樑、出線盒配管防裂網等)	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
16	按裝工資及搬運費	式	1		-	
	配電器材設備工程 小計				-	
四	避雷針設備工程					
1	放電式避雷針，保護半徑詳圖說 (Rp≥67M@H=4M)	組	1		-	PLI、ERICO
2	避雷電纜專用絕緣端子250KV	組	1		-	PLI、ERICO
3	HVSC避雷專用同軸下導線(250KV)	米	40		-	PLI、ERICO
4	機械式雷擊計數器	只	1		-	PLI、ERICO
5	避雷針支撐架（不鏽鋼管製品，D=70mm）高度4m，避雷針裝置高度須高出屋頂設備至少2m	組	1		-	
6	避雷接地箱(W350xH450xD150mm)	組	1		-	SS41 1.6t
7	安裝另料及零料	式	1		-	
8	安裝工資及搬運費	式	1		-	
	避雷針設備工程 小計				-	
五	接地工程					
1	接地端子箱，W400xL400x深120mm	只	3		-	
2	接地棒，銅棒，5/8"x8呎	支	24		-	
3	接地導線，裸軟銅絞電線，標稱截面積100mm ²	M	90		-	大亞，太平洋，華新麗華
4	接地導線，600V絕緣電線（綠色PVC）					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	絞線 100mm ²	M	80		-	
(2)	絞線 14mm ²	M	150		-	
(3)	配線另件料	式	1		-	
5	導線管，PVC塑膠硬質管（E管）					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑28mm，厚3.0mm	M	100		-	
(2)	配管另件料	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
6	接地導線，斷水處理	式	1		-	
7	接地電阻值測試及調整	式	1		-	
8	接地棒及接地線之間按裝（含開挖埋設）	式	1		-	
	接地工程 小計				-	
六	發電機設備工程					
1	柴油引擎發電機組					
(1)	STANDBY 100KW（3φ4W 380/220V，60HZ，1800rpm）含鉛酸電池及充電器、電池置放架、控制盤、電子式調速器、維修工具、潤滑機油、操作及零件手冊、機置式散熱水箱、消音器	組	1		-	主管機關審定合格品 九如、至盛、南信 (大陸引擎)
(2)	GIP鋼管，管徑4"×1附岩棉保溫，外加鋁皮固定工料全	M	12		-	管徑配合發電機採用
(3)	排氣風管（需配合散熱口大小引接至戶外）（含帆布接頭）	式	1		-	
(4)	日用油箱，SUS # 304，附標示（正式驗收完畢須填滿）	式	1		-	
(5)	發電機防震需措施，彈簧式	式	1		-	
(6)	發電機檢驗測試調整及油料損耗費用	式	1		-	
(7)	發電機設備按裝配件及五金另料	式	1		-	
(8)	發電機RC基礎台H：15cm，表面粉光及基礎螺絲	式	1		-	
(9)	油槽截油堤（H：60cm）容量須能容納130GAL以上	式	1		-	
(10)	發電機設置性能簽證	式	1		-	
(11)	發電機按裝工資及搬運費	式	1		-	
	發電機設備工程 小計				-	
七	防火填塞工程	式	1		-	
八	外管線設備工程					
(一)	導線管，PVC塑膠硬質管 (E管)					南亞，大洋，華夏

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
1	管徑150mm，厚4.5mm	M	68		-	
2	配管另件料	式	1		-	
(二)	雜項工程(含油漆標示、穿牆止水裝置、零星材料)	式	1		-	
(三)	警示帶、打洞修補、出線盒配管防裂網等)		1		-	
(四)	按裝工資及搬運費	式	1		-	
	外管線設備工程小計				-	
(貳)	弱電設備工程					
一	電信、資訊設備工程	式	1		-	
二	電視設備工程	式	1		-	
三	閉路監視系統管路工程	式	1		-	
四	安全、防盜、對講系統管路工程	式	1		-	
五	監控系統管路工程	式	1		-	
六	門禁系統管路工程	式	1		-	
七	車道系統管路工程	式	1		-	
八	接地工程	式	1		-	
九	外管線工程	式	1		-	
	合計				-	
(貳)	弱電設備工程					
一	電信、資訊設備工程					
1	機房用單側三排	組	1		-	電信審定合格品
2	C型複合式端子板，10C，附支架／防護蓋／底座／標示牌	組	22		-	電信審定合格品
3	埋入式電話插座，W6-41H，附蓋板	只	32		-	電信審定合格品
4	埋入式資訊插座，附蓋板，W8-81H	只	32		-	電信審定合格品

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
5	電視出線口末端型	只	20		-	
6	電話總配線箱，鍍鋅鋼板粉體塗裝 56cm×H45cm×D12cm	只	17		-	
7	電話屋內電纜					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	0.5mm-4P PE-PVC數位電纜	M	1,040		-	
(2)	0.5-10P	M	420		-	
(3)	0.5-50P	M	184		-	
(4)	電話電纜配線及另件料	式	1		-	
8	網路資訊電纜					大亞，華新
(1)	UTP CAT.6	M	1,040		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
9	導線管					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	90		-	
(2)	管徑20mm	M	1,040		-	
(3)	管徑28mm	M	400		-	
(4)	管徑41mm	M	90		-	
(5)	管徑52mm	M	10		-	
(6)	PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑）	式	1		-	
10	600V無鉛絕緣電線（PVC）					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	單心，2.0mm	M	200		-	
(2)	絞線，5.5mm ²	M	400		-	
(3)	絞線，14mm ²	M	200		-	
(4)	配線另件料	式	1		-	
11	鋁製電纜托（線）架，陽極處理					電合，靖聖，勵合
(1)	W200×H100mm×2.0t	M	26		-	
(2)	連接片、彎頭、接地銅片、不鏽鋼馬車螺絲等另件料	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
12	不鏽鋼BOX 1.0mmt (未裝器具者, 附蓋板)	式	1		-	
13	電信引進止水板及結構體管路防水處理等工程	式	1		-	
14	管線架固定及吊支架 (詳示意圖)	式	1		-	
15	雜項工程 (含打鑿修補、管路標示等)	式	1		-	
16	箱體設備及管線、線架安裝工資及搬運費	式	1		-	
17	電信竣工檢測費及承攬人審驗代辦行政費	式	1		-	
18	電信工程竣工檢查報告	式	1		-	
19	電信完工審驗規費	式	1		-	
	電信、資訊設備工程 小計				-	
二	電視設備工程					
1	埋入式電視出線口, 1P BOX (含電視天線壁內整合器/末端型, 附蓋板)	只	18		-	
2	分歧器, 二~四器	只	18		-	
3	分配器, 二~六器	只	18		-	
4	電視天線及有線電視切換器	只	8		-	
5	導線管, PVC管					
(1)	管徑20mm	M	459		-	南亞, 大洋, 華夏
(2)	PVC管配管另件及另料	式	1		-	
6	超高頻同軸電纜線 (頻寬2.2GHz以上)					
(1)	RG6U (168C) (水平用)	M	459		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
7	鍍鋅BOX 1.6mmt (未裝器具者, 附蓋板)	式	1		-	
8	雜項工程 (含打鑿修補、管路標示等)	式	1		-	
9	按裝工資及搬運費	式	1		-	
	電視設備工程 小計				-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
三	閉路監視系統管路工程					
1	監控系統影像造景盤BOX	只	1		-	
2	遠程紅外線防水型彩色攝影機，1P BOX（含支架、電源供應器）	只	5		-	
3	半球型紅外線彩色攝影機，1P BOX	只	4		-	
4	紅外線防水彩色攝影機，1P BOX（含支架、電源供應器）	只	1		-	
5	導線管，PVC塑膠硬質管（E管）					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	413		-	
(2)	管徑20mm	M	138		-	
(3)	管徑28mm	M	53		-	
(4)	管徑41mm	M	19		-	
(5)	配管另件及另料	式	1		-	
6	600V無鉛絕緣電線（PVC）					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	單心，2.0mm	M	623		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
7	網路資訊電纜					
(1)	UTP CAT.6e	M	756		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
8	鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板）	式	1		-	
9	尼龍線	式	1		-	
10	雜項工程（含打鑿修補、管路標示等）	式	1		-	
11	配管線工資	式	1		-	
	閉路監視系統管路工程 小計				-	
四	安全、防盜、對講系統管路工程					

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
1	廚房天然氣瓦斯偵測器，1P BOX（接鄰近插座AC/110V插座電源出線口）	只	9		-	台製品
2	磁簧開關 1P BOX	只	124		-	台製品
3	震動式磁簧開關 1P BOX	只	16		-	台製品
4	車庫捲門遙控／防盜連動裝置出線口 1P BOX	只	2		-	台製品
5	電動鐵捲門檢知器 1P BOX	只	4		-	台製品
6	緊急求救按鈕 1P BOX	只	6		-	台製品
7	警報閃光喇叭 1P BOX	只	6		-	台製品
8	防盜系統開啟鎖 1P BOX（室外型）	只	3		-	台製品
9	門口影視對講機 1P BOX	只	11		-	台製品
10	對講機出線口	只	2		-	台製品
11	電氣鎖	只	14		-	台製品
12	公共門廳影視對講機 1P BOX	只	3		-	台製品
13	防水型對講機 1P BOX（防雨型）	只	1		-	台製品
14	公共大門入口影視對講機 1P BOX	只	1		-	台製品
15	導線管，CD塑膠管					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	3,650		-	
(2)	管徑20mm	M	4,200		-	
(3)	CD管配管另件及另料	式	1		-	
16	導線管，PVC塑膠硬質管（E管）					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	413		-	
(2)	管徑20mm	M	138		-	
(3)	管徑28mm	M	53		-	
(4)	管徑41mm	M	19		-	
(5)	PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑）	式	1		-	
(6)	尼龍線	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
17	600V無鉛絕緣電線 (PVC)					大亞, 太平洋, 華新麗華
(1)	單心, 2.0mm	M	8,126		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
18	鍍鋅BOX 1.6mm (未裝器具者, 附蓋板)	式	1		-	
19	雜項工程 (含打鑿修補、管路標示等)	式	1		-	
20	配管線工資	式	1		-	
	安全、防盜、對講系統管路工程 小計				-	
五	監控系統管路工程					
1	中央監控系統主機配合管理室裝設	只	1		-	台製品
2	一氧化碳偵測器	只	1		-	台製品
3	緊急求救按鈕 1P BOX	只	1		-	台製品
4	警報閃光喇叭 1P BOX	只	2		-	台製品
5	隱藏式磁簧開關	只	9		-	台製品
6	防水型磁簧開關 1P BOX (水箱蓋用)	只	2		-	台製品
7	浮球開關 (高低水位)	只	2		-	台製品
8	配管線及工資	式	1		-	
	監控系統管路工程 小計				-	
六	門禁系統管路工程					
1	門禁系統主機 1P BOX	只	1		-	台製品
2	感應式讀卡機 1P BOX	只	4		-	台製品
3	電氣鎖 1P BOX (須配合現場門種類)	只	4		-	台製品
4	開門按鈕 1P BOX	只	4		-	台製品
5	門禁控制器 1P BOX (含箱體.電源)	只	4		-	台製品

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
6	隱藏式磁簧開關	只	4		-	台製品
7	導線管，PVC塑膠硬質管（E管）					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	392		-	
(2)	管徑20mm	M	285		-	
(3)	2.0mm ² ×2C	M	432		-	
(4)	配管配線另料	式	1		-	
8	尼龍線	式	1		-	
9	鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板）	式	1		-	
10	雜項工程（含打鑿修補、管路標示等）	式	1		-	
11	配管線工資	式	1		-	
	門禁系統管路工程 小計				-	
七	車道系統管路工程					
1	車道控制主機	只	2		-	台製品
2	車道警示燈	只	2		-	台製品
3	車道紅綠燈（橫式）2P BOX（配合紅綠燈位置側牆或頂版）	只	1		-	台製品
4	車輛感應線圈，專用BOX	只	8		-	台製品
5	車輛感測器（防水崁入式）（W30×H35×D10）cm	只	2		-	台製品
6	車道紅綠燈（直立式）2P BOX（配合紅綠燈位置側牆或頂版）	只	1		-	台製品
7	導線管，PVC塑膠硬質管（E管）					南亞，大洋，華夏
(1)	管徑16mm	M	413		-	
(2)	管徑20mm	M	138		-	
(3)	管徑28mm	M	53		-	
(4)	管徑41mm	M	19		-	
(5)	PVC管配管另件及另料（含喇叭口、管接頭、大月彎、PVC接著劑）	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(6)	尼龍線	式	1		-	
8	配管線工資	式	1		-	
9	鍍鋅BOX 1.6mmt (未裝器具者, 附蓋板)	式	1		-	
10	雜項工程 (含打鑿修補、管路標示等)	式	1		-	
	車道系統管路工程 小計				-	
八	接地工程					
1	接地棒, 銅棒, 5/8"x8'	支	11		-	
2	火藥	式	1		-	
3	接地裸銅線, 60mm ²	M	60		-	
4	接地導線, PVC無鉛絕緣電線 (綠色)					大亞, 太平洋, 華新麗華
(1)	14mm ²	M	75		-	
(2)	60mm ²	M	20		-	
(3)	配線另件料	式	1		-	
5	導線管, PVC塑膠硬質管 (E管)					南亞, 大洋, 華夏
(1)	管徑20mm	M	75		-	
(2)	管徑28mm	M	20		-	
(3)	配管另件料	式	1		-	
6	斷水處理, 接地電阻責任施工 (承商須提出各接地網Ω值測試報告)	式	1		-	
7	雜項工程 (含打鑿修補、管路標示等)	式	1		-	
8	按裝工資及搬運費	式	1		-	
	接地工程 小計				-	
九	外管線工程					
1	導線管, PVC塑膠硬質管 (E管)					南亞, 大洋, 華夏

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(1)	管徑41mm	M	14		-	
(2)	管徑52mm	M	14		-	
(3)	配管配件及另料	式	1		-	
2	電話屋內電纜					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	0.5-50P	M	29		-	
(2)	0.5-10P	M	113		-	
(3)	0.5-4P	M	384		-	
3	600V無鉛絕緣電線（PVC）					大亞，太平洋，華新麗華
(1)	絞線，14mm ²	M	116		-	
(2)	配線另件料	式	1		-	
4	鍍鋅BOX 1.6mmt（未裝器具者，附蓋板）	式	1		-	
5	雜項工程（含打鑿修補、管路標示等）	式	1		-	
6	配管線工資	式	1		-	
7	外管線機械挖方、回填土	式	1		-	
	外管線工程 小計				-	
(參)	給水設備工程					
一	衛浴設備工程					
1	坐式馬桶，全套配件全（顏色另定）	套	8		-	和成CS140EJMU-AF701L，凱撒，隆昌
2	坐式馬桶，全套配件全（顏色另定）（無障礙用，含安全扶手）	套	2		-	和成BFF-148，凱撒，隆昌
3	掛牆式洗臉盆，冷水龍頭，全套配件全（顏色另定）（無障礙用，含安全扶手）	套	2		-	和成LF367SR+3188，凱撒，隆昌
4	洗面盆，單槽檯面式，冷熱混合龍頭，全套配件全（尺寸配合現場施作）	套	8		-	和成MC3100+L337N-3188，凱撒，隆昌
5	浴缸，配件全	套	8		-	和成F6050A+BF3720
6	化妝鏡	只	8		-	和成BA797，凱撒，隆昌
7	無障礙化妝鏡	只	2		-	和成BA798T，凱撒，隆昌

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
8	衛浴配件					
(1)	衛生紙盒	套	10		-	和成BA915, 凱撒, 隆昌
(2)	肥皂盒	套	10		-	和成BA8280S, 凱撒, 隆昌
(3)	毛巾架	套	10		-	和成BA8274S, 凱撒, 隆昌
(4)	三角置物架	套	10		-	和成BA2741S, 凱撒, 隆昌
(5)	預留RO出水口(附三角凡而)	只	8		-	
9	龍頭					
(1)	沐浴龍頭, 全套配件全(沐浴間用)	支	8		-	和成BF3731, 凱撒, 隆昌
(2)	廚房用自由混合龍頭附氣泡頭 ϕ 16	支	8		-	和成KF536E, 凱撒, 隆昌
(3)	洗衣槽用龍頭	支	8		-	和成LF609A, 凱撒, 隆昌
(4)	長栓龍頭, 壁式 ϕ 16(廁所下方採FL+50CM)	支	39		-	和成KF608A, 凱撒, 隆昌
(5)	皮帶龍頭, 洗衣機專用	支	8		-	和成LF709A, 凱撒, 隆昌
(6)	長栓龍頭, 壁式 ϕ 16(附鎖)	支	2		-	和成LF3608, 凱撒, 隆昌
10	水龍頭, 混合型單把手, 檯面式 ϕ 16	支	8		-	和成KF3577E, 凱撒, 隆昌
11	沐浴龍頭, 全套配件全(淋浴間用)	支	8		-	和成BF211, 凱撒, 隆昌
12	附鎖龍頭, 壁式 ϕ 16(1F)	支	3		-	雅麗家PD711
13	瓦斯熱水器					
(1)	瓦斯熱水器強制排氣管路穿樑套管預留	式	1		-	
(2)	排氣導管	套	8		-	
(3)	SUS 304 # 氟碳烤漆 導流型室外防風排氣罩	只	8		-	
二	浮球凡而					和成、凱撒、隆昌
1	ϕ 25	只	1		-	
三	防蟲網, 不鏽鋼製					
1	ϕ 50	只	2		-	
四	不鏽鋼閘閥(牙口)10K					金口、富山、東光

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
1	φ 16	只	2		-	
2	φ 25	只	13		-	
3	φ 40	只	1		-	
4	φ 50	只	1		-	
5	φ 80	只	1		-	
五	不鏽鋼蝶閥，10K					金口、富山、東光
1	φ 80 (把手式，法蘭口)	只	1		-	
六	不鏽鋼球塞閥 (牙口) 10K					金口、富山、東光
1	φ 25	只	10		-	
七	PVC透明管 φ 80	米	8		-	
八	釋氣閥 3/4	只	2		-	金口、富山、東光
九	不鏽鋼逆止閥 (牙口) 10K					金口、富山、東光
1	φ 25	只	2		-	
2	φ 50	只	1		-	
3	φ 80	只	1		-	
十	不鏽鋼水錘吸收器 (牙口) (揚水管用)					金口、富山、東光
1	φ 40 (法蘭口)	只	1		-	
2	φ 25	只	10		-	
十一	不鏽鋼防震軟管，法蘭口 (全件) 10K					金口、富山、東光
1	φ 80	只	1		-	
十二	不鏽鋼壓接發泡被覆管，SUS # 304-熱水管					允強，彰源，肯忠
1	φ 15×0.8mm，被覆厚度2.6mm	M	60		-	
2	φ 20×0.8mm，被覆厚度2.6mm	M	168		-	
3	壓接管另件料	式	1		-	
4	被覆管接頭保溫處理	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
十三	不鏽鋼管，SUS # 304，Sch-10S-冷水管					允強，彰源，美亞
1	φ 16	M	45		-	
2	φ 20	M	160		-	
3	φ 25	M	210		-	
4	φ 40	M	85		-	
5	φ 50	M	10		-	
6	φ 80	M	10		-	
7	配管另件料	式	1		-	
8	集水頭 φ 80、φ 50、φ 40	處	3		-	
9	水塔 臥式6噸 1.0t	只	1		-	穎昌、鑄山
十四	泵浦					
1	陸上型直立式全不鏽鋼揚水泵3HP (參考馬力) Q: 0.09m ³ /min, H: 38.3m (全揚程), D: 40mm	台	2		-	大井、川源、九如
(1)	不鏽鋼無聲逆止閥 (法蘭口) 10K, φ 40	只	2		-	金口、富山、東光
(2)	不鏽鋼防震軟管 (全件) 法蘭口, 10K, φ 40	只	2		-	鵬宇, 商佑, 兆山辰
(3)	油浸式壓力錶 φ 40	只	2		-	
(4)	不鏽鋼閘閥 (牙口) 10K, φ 16	只	2		-	金口、富山、東光
(5)	泵浦防震基座含避震器、槽鐵固定座 (避震器需有地震制止功能)	式	1		-	
2	電子穩壓式加壓泵 1/2馬力	台	6		-	大井、川源、九如
十五	水錶安裝					
1	總錶					
(1)	總錶安裝	式	1		-	
(2)	自來水總錶箱及鑄鐵板 φ 25	式	1		-	自來水公司規格
(3)	自來水由任接頭	式	1		-	自來水公司規格
(4)	自來水引進及外牆止水裝置	式	1		-	
十六	立式水分錶箱	座	2		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
十七	管路、器具標示					
1	管路用途、流向箭頭標示(每5M標示1處)	式	1		-	
2	閥件掛壓克力牌標示,含操作說明	式	1		-	
十八	管路固定及吊支架,詳示意圖(含角鐵U型護管夾、橡膠墊片/熱浸鍍鋅)	式	1		-	
十九	試水壓及調整(含RC前後試水壓)	式	1		-	
二十	雜項工程(含打鑿修補、管路穿樑、五金另料等)	式	1		-	
二十一	按裝工資及搬運費	式	1		-	
	給水設備工程 合計				-	
(肆)	排水設備工程					
一	不鏽鋼方型地板落水頭					
1	直條型逆閥門, $\phi 50$ (陽台)	只	28		-	雅麗家PK585
2	防臭型, $\phi 50$	只	10		-	雅麗家PK510
3	無牙型, $\phi 50$ +P型存水彎	只	10		-	雅麗家PK570
4	軟管落水頭, $\phi 50$ (洗槽)	只	10		-	雅麗家PK5150
二	室外落水頭					
1	不鏽鋼高腳落水頭, $\phi 50$	只	27		-	雅麗家PD739
2	不鏽鋼高腳落水頭, $\phi 80$ (RF)	只	18		-	雅麗家PD739
三	銅方型地板清潔口(面板底部含四個支撐柱)					
1	$\phi 50$	只	10		-	雅麗家PK550 2"
2	$\phi 100$	只	10		-	雅麗家PK550 4"
3	$\phi 125$	只	1		-	
四	PVC管, A管 (VP)					南亞, 大洋, 華夏
1	$\phi 50 \times 2.0\text{mm}$	M	180		-	
2	$\phi 80 \times 3.0\text{mm}$	M	66		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
3	φ 100×3.5mm	M	66		-	
2	配管另件料	式	1		-	
五	PVC管，B管（RP）					南亞，大洋，華夏
1	φ 50×4.5mm	M	85		-	
2	φ 80×5.5mm	M	356		-	
3	配管另件料	式	1		-	
六	橘紅色PVC，B管（SP，WP）					南亞，大洋，華夏
1	φ 50×4.5mm	M	300		-	
2	φ 80×5.5mm	M	126		-	
3	φ 100×7.0mm	M	75		-	
4	φ 125×7.5mm	M	40		-	
5	φ 150×8.5mm	M	30		-	
3	配管另件料	式	1		-	
七	不鏽鋼管 SUS # 304 Sch-10S					允強，彰源，美亞
1	SUS 50	M	21		-	
2	SUS 80	M	21		-	
3	不鏽鋼管另件	式	1		-	
八	不鏽鋼屋外通氣罩，φ 50(型式及顏色依業主指示)	只	24		-	
九	廚房排水軟管	式	1		-	
十	外牆導流排氣罩，φ 6，SUS # 304，氟碳烤漆，含外壁偏心管(廚房排油煙罩)					
(1)	φ 150	只	8		-	
十一	筏基連通管工程	式	1		-	
十二	污水排放陰井，圓型，附鑄鐵蓋，φ 50	個	1		-	內徑50cm,外徑70cm
十三	泵浦					
1	1HP沉水泵浦（詳細規格詳參昇位圖）（滯洪池用）	台	2		-	大井、川源、九如

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(1)	SUS閘閥(閘桿上升型)10K, φ50	只	2		-	富山 FS031
(2)	SUS彈性板無聲逆止閥, 10K, φ50	只	2		-	富山 FS039
(3)	SUS防震軟管, φ50	只	2		-	鵬宇, 商佑, 兆山辰
2	1HP沉水式污水泵附著脫裝置(詳細規格詳參昇位圖)	台	2		-	大井、川源、九如
(1)	SUS閘閥, 10K, φ50	只	2		-	金口、富山、東光
(2)	SUS逆止閥, 10K, φ50	只	2		-	金口、富山、東光
(3)	SUS防震軟管, φ50	只	2		-	鵬宇, 商佑, 兆山辰
3	1/2HP池水抽水機, 詳細規格詳參昇位圖(滲水池用)	台	2		-	大井 320PT
(1)	SUS逆止閥, 10K, φ50	只	2		-	
(2)	SUS防震軟管, φ50	只	2		-	鵬宇, 商佑, 兆山辰
4	1/2抽水機 沉水式	台	1		-	大井、川源、九如
十四	鑄鐵125閘閥	只	2		-	
十五	其它耗損材料(PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑)	式	1		-	
十六	管路固定及吊支架, 詳示意圖(含角鐵U型護管夾、橡膠墊片/熱浸鍍鋅)	式	1		-	
十七	排水管穿越外牆或戶外樓版防水(責任施工)	孔	1		-	
十八	雜項工程(含穿牆止水、打鑿修補、管路穿樑等)	式	1		-	
十九	按裝工資及搬運費	式	1		-	
二十	外管線					
(一)	污水排放陰井, 圓型, 附鑄鐵蓋, φ50	個	1		-	
(二)	橘紅色PVC, A管(WP、SP)					南亞, 大洋, 華夏
2	φ150×9.5mm	M	4		-	
3	配管另件料	式	1		-	
(三)	排水試水及調整	式	1		-	
(四)	其它耗損材料(PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑)	式	1		-	
(五)	雜項工程(含銑孔、打鑿修補、管路穿樑等)	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
(六)	按裝工資及搬運費	式	1		-	
(七)	污水竣工檢查及簽證費	式	1		-	
	排水設備工程 小計				-	
(伍)	消防設備工程					
一	火災自動警報設備工程					
1	P型複合式受信總機80L (附答話裝置, 含蓄電池設備, 配備全)	組	1		-	主管機關審定合格品
2	定溫式探測器 (局限型一種)	只	8		-	主管機關審定合格品
3	偵煙式火警探測器 (光電式一種)	只	1		-	主管機關審定合格品
4	偵煙式火警探測器 (光電式二種)	只	64		-	主管機關審定合格品
5	差動式火警探測器 (局限型二種)	只	9		-	主管機關審定合格品
6	終端電阻	只	10		-	
7	10型乾粉滅火器 (附標示牌)	只	16		-	主管機關審定合格品
8	乾粉滅火器放置架	只	15		-	
9	HR 1.6mm, 1/C, 耐熱電線 (380°C)					太平洋, 大亞, 華新, 華光
(1)	HR 1.6mm, 1/C	M	500		-	
(2)	HR 1.2mm, 1/C	M	400		-	
(3)	HIV 1.2mm, 1/C	M	700		-	
(4)	配線另料	式	1		-	
10	硬質PVC管 1/2" (E)	M	350		-	南亞, 大洋, 華夏
11	硬質PVC管 1 1/2" (E)	M	100		-	南亞, 大洋, 華夏
12	配管另件	式	1		-	
13	預留套管	式	1		-	
14	打洞修補	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
15	五金另料及損耗(含防蝕處理等)	式	1		-	
16	管路固定(含明管吊架等)	式	1		-	
17	接線盒(含拉線箱等)	式	1		-	
18	系統測試調整	式	1		-	
19	運雜費	式	1		-	
20	工資	式	1		-	
	火災自動警報設備工程 小計				-	
二	消防栓設備工程					
1	陸上型消防泵浦10HP	組	1		-	主管機關審定合格品
2	綜合消防栓箱(整套式)	組	8		-	主管機關審定合格品
(1)	1.6mm箱體鍍鋅鋼板粉體塗裝					
(2)	消防栓(太平龍頭 1 1/2")					
(3)	1 1/2"水霧直線兩用瞄子					
(4)	1 1/2"×15M消防用水帶耐壓9Kg/cm ² ×2條					
(5)	火警LED標示燈					
(6)	手動發信機 復歸型(附電話插座)					
(7)	火警警鈴 DC24V					
(8)	泵浦啟動指示燈					
3	不鏽鋼水塔0.6mmt 1T(附腳架)	只	1		-	主管機關審定合格品
4	消防測試出水口 1 1/2"(含標示牌)	只	1		-	主管機關審定合格品
5	泵浦防震處理	台	1		-	
6	底閥(法蘭式)3" 附拉桿	只	1		-	
7	蝶閥(法蘭式)3"	只	3		-	
8	防震軟管(法蘭式)3"	只	2		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
9	逆止凡而(法蘭式)3"	只	2		-	
10	閘閥 1 1/2" 10K	只	8		-	
11	SGP 3" (符合CNS 6445標準)	M	45		-	消防認證合格品或CNS
12	SGP 1 1/2" (符合CNS 6445標準)	M	40		-	消防認證合格品或CNS
13	SGP 1" (符合CNS 6445標準)	M	56		-	
14	SGP配件另料(2"以上採機械接頭或熔接; 1 1/2"以下採螺紋式接頭)	式	1		-	
15	硬質PVC管 1"	M	22		-	
16	配管另件	式	1		-	
17	HR 2.0mm, 1/C, 耐熱電線(380°C)	M	60		-	消防認證合格品或CNS
18	配線另料	式	1		-	
19	管路固定吊架	式	1		-	
20	接線盒(含拉線箱等)	式	1		-	
21	預留套管	式	1		-	
22	打洞修補	式	1		-	
23	管路油漆(一底二度)	式	1		-	
24	五金另料及損耗(含防蝕處理等)	式	1		-	
25	系統測試調整(含試水/試壓等)	式	1		-	
26	運雜費	式	1		-	
27	工資	式	1		-	
	消防栓設備工程 小計				-	
三	緊急廣播設備工程					
1	緊急廣播主機 150W (15L 配備全)	台	1		-	消防認證合格品或CNS
2	3W吸頂式喇叭L級 92分貝以上	只	3		-	消防認證合格品或CNS
3	3W壁掛式喇叭L級 92分貝以上	只	10		-	消防認證合格品或CNS

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
4	3W嵌頂式喇叭L級 92分貝以上	只	19		-	消防認證合格品或CNS
5	HR 1.6mm, 1/C, 耐熱電線	M	600		-	消防認證合格品或CNS
6	配線另料	式	1		-	
7	硬質PVC管 1/2" (E)	M	300		-	南亞, 大洋, 華夏
8	配管另件 (含合成樹脂可撓管等)	式	1		-	
9	接線盒 (含拉線箱等)	式	1		-	
10	預留套管	式	1		-	
11	打洞修補	式	1		-	
12	系統測試及調整	式	1		-	
13	五金另料及損耗	式	1		-	
14	運雜費	式	1		-	
15	工資	式	1		-	
	緊急廣播設備工程 小計				-	
四	避難逃生設備工程					
1	LED出口標示燈 (B級)	具	3		-	消防認證合格品或CNS
2	LED出口標示燈 (C級)	具	19		-	消防認證合格品或CNS
3	LED單面單向避難方向指示燈 (C級)	具	10		-	消防認證合格品或CNS
4	LED雙面單向避難方向指示燈 (B級) 懸吊式	具	2		-	消防認證合格品或CNS
5	壁掛式緊急照明燈 PL 27W (900lux以上)	具	3		-	消防認證合格品或CNS
6	壁掛式緊急照明燈 PL 13W	具	23		-	消防認證合格品或CNS
7	嵌頂式緊急照明燈 PL 13W	具	14		-	消防認證合格品或CNS
8	緊急照明燈及標示設備配管、配線 (含插座及另料)	式	1		-	屬電氣工程
9	雜項工程 (五金另料、打洞修補、測試、運雜費等)	式	1		-	
10	工資	式	1		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
	避難逃生設備工程 小計				-	
五	汽車通風設備工程					
1	排風機 3HP	台	1		-	偉營、順光、偉興
2	擾流風機 0.5HP	台	1		-	偉營、順光、偉興
3	排風風管	式	1		-	
4	排風機、擾流機防震彈簧	台	2		-	
5	排風機吊裝費	台	1		-	
6	擾流機吊裝費	台	1		-	
7	HR 1.2mm, 1/C, 耐熱電線 (380°C)	M	120		-	消防認證合格品或CNS
8	配線另料	式	1		-	
9	硬質PVC管 1/2" (E)	M	60		-	南亞, 大洋, 華夏
10	硬質PVC管配件另料	式	1		-	
11	接線盒 (含拉線箱)	式	1		-	
12	五金另料及損耗	式	1		-	
13	運雜費	式	1		-	
14	工資	式	1		-	
	自然排煙設備通風工程 小計				-	
六	泡沫滅火設備					
1	泡沫泵地上式整套型 18.65KW Q:980 1/MIN 以上 H:54M以上	組	1		-	專業廠商
2	泡沫頭	只	50		-	
3	感知撒水頭	只	24		-	
4	4"流水檢知裝置	組	1		-	
5	2 1/2" 一齊開放閥	組	4		-	

工程詳細價目表 【標單】

工程名稱:台南市中西區南寧段170地號土地全案新建工程

項次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
6	手動啟動裝置	組	4		-	
7	1"測試閥	組	4		-	
8	1/2"電磁閥	組	2		-	
9	水流警報器	只	1		-	
10	補償式探測器(侷限型2種)	只	4		-	
11	比例混和器	組	1		-	
12	400L原液槽	組	1		-	
13	泡沫原液	L	400		-	
14	4"Y型過濾器 FS-081(鑄鐵)	只	1		-	金口、富山、東光
15	SGP管 4"	M	22		-	高興昌、美亞、鑫陽
16	SGP管 2-1/2"	M	40		-	高興昌、美亞、鑫陽
17	SGP管 2"	M	25		-	高興昌、美亞、鑫陽
18	SGP管 1"	M	235		-	高興昌、美亞、鑫陽
19	SGP配件另料(2"以上採機械接頭或熔接;1 1/2"以下採螺紋式接頭)	式	1		-	
20	五金另料及損耗	式	1		-	
21	工資	式	1		-	
	泡沫滅火設備工程 小計				-	
七	消防設備師施工會勘，監造費用	式	1		-	
八	雜項工程(施工拍照，會勘手續需配合之圖面變更設計及竣工圖製作，逃生圖面製作及施工套圖)	式	1		-	
	消防設備工程 合計				-	